

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 2 年 7 月豪雨災害復旧事業 穴田田地区農地復旧工事

公表用積算内訳書

中野市大字穴田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
農地復旧工 L = 33m 1 工区 盛土法面整形工 A = 44m ² フトン籠工 (2 段積み L = 17.0m) L = 34.0m 耕地復旧 A = 0.01ha 2 工区 盛土法面整形工 A = 37m ² フトン籠工 (2 段積み L = 15.0m) L = 30.0m 耕地復旧 A = 0.01ha	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 3 月 12 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

本工事費

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
4/319 穴田田地区 1工区								
農地復旧工						697,050		
土工						697,050		
掘削 土砂 小規模(標準)						177,468		
	45		m	3		47,835		
床掘り 土砂 小規模						16,866		
	9		m	3		16,866		
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()						21,760		
	10		m	3		21,760		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)						10,298		
	11		m	3		10,298		
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()						21,760		
	10		m	3		21,760		

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	11	m ³	10,298	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	44	m ²	15,959	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	27	m ³	29,889	
整地 残土受入れ地での処理	27	m ³	2,803	
フトン籠工			517,531	
ふとんかご 設置 階段式	34	m	491,980	
止杭打込	17	本	25,551	
仮設工			2,051	
耕地復旧(耕起) 石礫雑物除去必要無し	0.01	h a	2,051	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
4/319 穴田田地区 2工区					
				592,685	
農地復旧工					
				592,685	
土工					
				133,989	
掘削 土砂 小規模(標準)	32		m 3	34,016	
床掘り 土砂 小規模	8		m 3	14,992	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	8		m 3	17,408	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	9		m 3	8,426	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	7		m 3	15,232	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	8		m 3	7,490	

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めなし	37	m 2	13,420	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	19	m 3	21,033	
整地 残土受入れ地での処理	19	m 3	1,972	
フトン籠工			456,645	
ふとんかご 設置 階段式	30	m	434,100	
止杭打込	15	本	22,545	
仮設工			2,051	
耕地復旧（耕起） 石礫雑物除去必要無し	0.01	h a	2,051	
直接工事費			1,290,000	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設 費率分 **								
						188,000		
** 共通仮設費計 **								
						188,000		
** 純工事費 **								
						1,478,000		
* 現場管理費 *								
						634,000		
** 工事原価 **								
						2,112,000		
* 一般管理費 等 *								
						478,000		
** 工事価格計 **								
						2,590,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						259,000		
** 工事費計 **								
						2,849,000		