

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 2 年 7 月豪雨災害復旧事業 穴田畑地区農地復旧工事												公表用積算内訳書		
中野市大字穴田														
設 計 大 要							施 工 方 法			請 負				
農地復旧工 L = 13m 1 工区 盛土工 A = 18m ² フトン籠工 (3 段積み L = 3.0m、 2 段積み L = 5.0m) L = 19.0m 2 工区 盛土工 A = 10m ² フトン籠工 (2 段積み L = 5.0m) L = 10.0m							施 工 期 間			日 間				
							起工予定年月日			令和 年 月 日				
							竣工予定年月日			令和 3 年 3 月 12 日				
							契約保証方法			補正なし				
							この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。							

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本工事費				
3/319 穴田畑地区 1工区			353,809	
農地復旧工			353,809	
土工			66,855	
掘削 土砂 小規模(標準)	16	m 3	17,008	
床掘り 土砂 小規模	3	m 3	5,622	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	9	m 3	8,426	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	9	m 3	19,584	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	18	m 2	6,529	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	8	m ³	8,856	
整地 残土受入れ地での処理	8	m ³	830	
フトン籠工			286,954	
ふとんかご 設置 階段式	19	m	274,930	
止杭打込	8	本	12,024	
3/319 穴田畑地区 2工区			187,287	
農地復旧工			187,287	
土工			35,072	
掘削 土砂 小規模(標準)	8	m ³	8,504	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	2	m ³	3,748	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	5	m ³	4,681	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	5	m ³	10,880	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	10	m ²	3,627	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3	m ³	3,321	
整地 残土受入れ地での処理	3	m ³	311	
フトン籠工			152,215	
ふとんかご 設置 階段式	10	m	144,700	
止杭打込	5	本	7,515	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 直接工事費 * *								
						541,000		
* * 共通仮設 費率分 * *								
						79,000		
* * 共通仮設費計 * *								
						79,000		
* * 純工事費 * *								
						620,000		
* 現場管理費 *								
						266,000		
* * 工事原価 * *								
						886,000		
* 一般管理費 等 *								
						194,000		
* * 工事価格計 * *								
						1,080,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						108,000		

＊＊本工事費＊＊

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
＊＊工事費計＊＊				1,188,000	