

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

中野市高丘保育園駐車場整備工事

公表用積算内訳書

中野市大字草間

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
駐車場整備 A = 1,500m ²	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 8 月 6 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本工事費				
駐車場整備				
			2,188,865	
駐車場整備工				
			1,247,760	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	150	m ³	46,890	
土砂等運搬 標準 DID区間なし 3.0km以下 バックホ 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	150	m ³	105,870	
不陸整正 補足材料なし	1,500	m ²	162,600	
砕石敷き均し工 全仕上り厚100mm 1層施工	1,500	m ²	932,400	
進入路工				
			10,184	
掘削 土砂 障害なし オープンカット	10	m ³	3,126	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 3.0km以下 バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)	10	m ³	7,058	
境界ブロック工			417,279	
床掘り 土砂 小規模	4	m ³	7,596	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	4	m ³	5,144	
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	74	m	401,228	
埋戻し 小規模 土砂	1	m ³	3,311	
擁壁工			133,332	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m	6,006	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等なし	3	m ²	1,565	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	0.1	m ³	127	
床掘り 土砂 小規模	3	m ³	5,697	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 ハック杓 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3	m ³	3,858	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2	m ³	18,092	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 4.0km以下	2	m ³	2,118	
基面整正	7	m ²	2,772	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	7	m ²	8,897	
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m ²	42,576	
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m ³	30,720	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し 小規模 土砂	0.3	m ³	993	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	2	m ²	2,108	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	3	m ²	7,803	
付帯工			380,310	
駐車場区画ロープ設置工 50区画	1	式	205,960	
* 処分費等 *			174,350	
残土等処分	169	m ³	169,000	
処分費 As殻	0.1	m ³	350	
処分費 Co殻	2	m ³	5,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***				2,188,865	
*** 共通仮設費率計算額 ***				265,000	
*** 共通仮設費計 ***				265,000	
*** 純工事費 ***				2,453,865	
*** 現場管理費 ***				790,000	
*** 工事原価 ***				3,243,865	
* 一般管理費等 *				706,135	
*** 工事価格計 ***				3,950,000	
*** 消費税等相当額計 ***				395,000	

