

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

防災・安全交付金事業
市道岩船中央線歩道改良工事

公表用積算内訳書

市道岩船中央線

中野市大字岩船

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道改良 L=285.0m 歩道 W=2.5m 自由勾配側溝 (400×400) L=8m 蓋版再構築 (1) (300×300) L=135m 蓋版再構築 (2) (400×400) L=49m 車道舗装工 A=131m ² 歩道舗装工 A=413m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 1 月 13 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
道路土工		式	11,441,723	
掘削工		式	463,910	
掘削		式	71,760	
残土処理工	230	m ³	71,760	工種 第0001号表
土砂等運搬		式	392,150	
残土等処分	230	m ³	162,150	工種 第0002号表
排水構造物工	230	m ³	230,000	工種 第0003号表
		式	4,822,336	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
作業土工				
		式	53,026	
床掘り				
	4	m ³	7,596	工種 第0004号表
埋戻し				
	2	m ³	6,622	工種 第0005号表
基面整正				
	98	m ²	38,808	工種 第0006号表
側溝工				
		式	114,224	
自由勾配側溝				
	8	m	97,920	工種 第0007号表
側溝蓋 コンクリート蓋 歩道用 400用 L=500				
	8	枚	16,304	工種 第0008号表
管渠工				
		式	127,480	
暗渠排水管				
	40	m	127,480	工種 第0009号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
場所打水路工				
		式	4,527,606	
現場打水路				
	135	m	826,335	工種 第0010号表
側溝蓋 グレーチング 600×1015 T-2 細目				
	29	枚	2,400,910	工種 第0011号表
現場打水路				
	49	m	376,761	工種 第0012号表
側溝蓋 グレーチング 700×1015 T-2 細目				
	10	枚	923,600	工種 第0013号表
構造物撤去工				
		式	6,155,477	
構造物取壊し工				
		式	5,800,412	
コンクリート構造物取壊し 無筋				
	28	m ³	194,852	工種 第0014号表
コンクリート構造物取壊し 有筋				
	33	m ³	466,950	工種 第0015号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装	280	m	152,880	工種 第0016号表
舗装版切断 コンクリート舗装	25	m	26,100	工種 第0017号表
舗装版破碎	570	m ²	90,630	工種 第0018号表
コンクリート切断工 垂直切断 t=15cm	450	m	1,125,000	工種 第0019号表
コンクリート切断工 水平切断 t=15cm	450	m	3,744,000	工種 第0020号表
運搬処理工		式	355,065	
殻運搬 アスファルト殻	23	m ³	61,686	工種 第0021号表
殻運搬 コンクリート殻	61	m ³	64,599	工種 第0022号表
殻処分 アスファルト殻	53	t	63,600	工種 第0023号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻処分 無筋	28	m ³	70,000	工種 第0024号表
殻処分 有筋	33	m ³	122,100	工種 第0025号表
現場発生品運搬		回	4,380	
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下	1	回	4,380	
殻処分 スクラップ	1	t	-31,300	工種 第0026号表
舗装		式	8,343,792	
舗装工		式	3,920,132	
舗装準備工		式	70,524	
不陸整正 車道部	131	m ²	14,148	工種 第0027号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正 歩道部	413	m ²	44,604	工種 第0028号表
不陸整正 民地部	109	m ²	11,772	工種 第0029号表
アスファルト舗装工		式	2,507,048	
下層路盤(車道部)	131	m ²	167,418	工種 第0030号表
上層路盤(車道部)	131	m ²	176,719	工種 第0031号表
表層(車道部)	131	m ²	321,081	工種 第0032号表
下層路盤(歩道部)	342	m ²	383,382	工種 第0033号表
上層路盤(歩道部)	342	m ²	315,324	工種 第0034号表
表層(歩道部)	342	m ²	438,102	工種 第0035号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 乗入部	71	m ²	79,591	工種 第0036号表
上層路盤(歩道部) 乗入部	71	m ²	95,779	工種 第0037号表
表層(歩道部) 乗入部	71	m ²	130,640	工種 第0038号表
上層路盤(歩道部) 民地部	53	m ²	59,360	工種 第0039号表
表層(歩道部) 民地部	53	m ²	97,520	工種 第0040号表
上層路盤(歩道部) 民地部 コンクリート舗装	56	m ²	51,632	工種 第0041号表
表層(歩道部) 民地部	6	m ³	190,500	工種 第0042号表
ブロック舗装工		式	1,342,560	
特殊ブロック舗装 視覚障害者用誘導表示	18	m	195,660	工種 第0043号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 視覚障害者用誘導表示	44	m	478,280	工種 第0044号表
特殊ブロック舗装 障害者用誘導表示	202	m	668,620	工種 第0045号表
縁石工		式	2,122,408	
縁石工		式	2,122,408	
歩車道境界ブロック 標準部	195	m	1,531,920	工種 第0046号表
歩車道境界ブロック 切下げ部	27	m	257,148	工種 第0047号表
歩車道境界ブロック 乗入部	35	m	333,340	工種 第0048号表
区画線工		式	317,652	
区画線工		式	317,652	

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線				
	11	m	7,942	工種 第0049号表
ペイント式区画線 実線				
	580	m	75,980	工種 第0050号表
ペイント式区画線 破線				
	93	m	13,671	工種 第0051号表
区画線消去				
	441	m	220,059	工種 第0052号表
仮設工				
		式	1,983,600	
交通管理工				
		式	1,983,600	
交通誘導警備員				
	174	人日	1,983,600	工種 第0053号表
直接工事費				
			19,785,515	
現場環境改善費(率分)				
			589,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***				2,710,000	
*** 共通仮設費計 ***				3,299,000	
*** 純工事費 ***				23,084,515	
*** 現場管理費 ***				8,041,000	
*** 工事原価 ***				31,125,515	
* 一般管理費等 *				5,724,485	
*** 工事価格計 ***				36,850,000	
*** 消費税等相当額計 ***				3,685,000	
*** 工事費計 ***				40,535,000	