

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

中野市豊田ふるさと交流館
お祭り広場コンクリート舗装修繕工事

公表用積算内訳書

中野市大字永江2136番地

中野市豊田ふるさと交流館（道の駅ふるさと豊田）

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
コンクリート舗装 A = 163 m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 10 月 29 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
舗装				
舗装版撤去工		式	900,673	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	13	m ³	117,598	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 11.5km以下	13	m ³	28,444	
掘削 土砂 小規模(標準)	10	m ³	10,810	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	10	m ³	11,260	
整地 残土受入れ地での処理	10	m ³	1,068	
舗装工		式	731,493	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正 補足材料なし	163	m ²	17,669	
溶接金網 6 × 150 × 150 1 m × 2 m	120	枚	91,200	
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	20.4	m ²	53,244	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	24	m ³	536,880	
* 処分費等 *			32,500	
処分費 Co殻	13	m ³	32,500	
** 直接工事費 **			900,673	
** 共通仮設費率計算額 **			152,000	
** 共通仮設費計 **			152,000	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						1,052,673		
現場管理費								
						422,000		
工事原価								
						1,474,673		
一般管理費等								
						325,327		
工事価格計								
						1,800,000		
消費税等相当額計								
						180,000		
工事費計								
						1,980,000		