

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

道路メンテナンス事業  
302号橋橋梁補修工事

公表用積算内訳書

市道 日野4号線

中野市大字新野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
302号橋橋梁補修工事 橋面防水、床版水抜き孔設置、高性能止水材設置 断面修復、表面保護 1橋	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 12 月 10 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。</li> </ul>	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
橋梁保全工事				
舗装工		式	3,915,656	
舗装打換え工		式	355,510	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	37	m	20,235	
舗装版破碎積込(小規模土工)	77	m <sup>2</sup>	113,113	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	5	m <sup>3</sup>	18,245	
処分費	5	m <sup>3</sup>	17,500	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚60mm	77	m <sup>2</sup>	186,417	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線工				
		式	88,105	
区画線工				
		式	88,105	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	500	m	87,000	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	13	m	1,105	
橋梁補修工				
		式	3,472,041	
橋面防水工				
		式	190,390	
塗膜系防水工 下地処理～端部処理 施工費含む	77.2	m2	148,224	
導水パイプ 樹脂製 20mm クラドレンP-V	46.3	m	37,966	
成型目地 セルシールSSテープ 30mm×5mm 施工費は塗膜系防水工に含む	14	m	4,200	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
床版水抜き孔設置工				
		式	223,300	
鉄筋探査試験(電磁波レーダー法) 橋梁上部				
	4	m2	56,000	
床版水抜き孔設置工 既設橋取り付けタイプ				
	2	箇所	167,300	
高性能止水材設置工				
		式	1,140,319	
高性能止水材設置工				
	45.8	m	1,140,282	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.5km以下				
	0.01	m <sup>3</sup>	12	
処分費				
	0.01	m <sup>3</sup>	25	
断面修復工				
		式	1,720,289	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0.615m <sup>3</sup>				
	1	構造物	1,541,000	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 0.002 m <sup>3</sup>	1	構造物	175,500	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.5km以下	1	m <sup>3</sup>	1,289	
処分費	1	m <sup>3</sup>	2,500	
表面保護工		式	197,743	
下地処理工 サンダーケレン	34.9	m <sup>2</sup>	57,934	
上塗り 塗装工法 表面含浸材	34.9	m <sup>2</sup>	139,809	
<b>*** 直接工事費 ***</b>			3,915,656	
<b>*** 共通仮設費率計算額 ***</b>			1,497,000	
<b>*** 共通仮設費計 ***</b>			1,497,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **								
						5,412,656		
** 現場管理費 **								
						4,226,000		
** 工事原価 **								
						9,638,656		
* 一般管理費等 *								
						2,041,344		
** 工事価格計 **								
						11,680,000		
** 消費税等相当額計 **								
						1,168,000		
** 工事費計 **								
						12,848,000		