

課長		課長補佐		課長補佐		係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 3 年度

市道東江部西条線ほか24路線
舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

市道東江部西条線ほか24路線

市内一円

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路舗装工 舗装本復旧工事 29箇所	施 工 期 間	日 間
アスファルト舗装 車道 A = 276 m ² 歩道 A = 17 m ²	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 3 年 12 月 3 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
舗装					
舗装本復旧(公共)				2,005,852	
舗装版取こわし工				975,069	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	111		m	60,705	
舗装版破碎積込(小規模土工)	147		m ²	215,943	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	7		m ³	25,543	
* 処分費等 *				20,400	
処分費 アスファルト殻	17		t	20,400	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工			424,256	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	147	m ²	41,909	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	147	m ²	382,347	
付帯工			91,422	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	500	m	87,000	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	22	m	4,422	
交通管理費			136,800	
交通誘導警備員B	12	人・日	136,800	
舗装本復旧(特環)			633,734	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版取こわし工			205,635	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	91	m	49,767	
舗装版破碎積込(小規模土工)	88	m ²	129,272	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	4	m ³	14,596	
* 処分費等 *			12,000	
処分費 アスファルト殻	10	t	12,000	
土工			13,173	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	3	m ³	6,756	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3	m ³	3,417	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *				
			3,000	
残土等処分				
	3	m ³	3,000	
舗装工				
			299,226	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満				
	68	m ²	19,386	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚150mm				
	20	m ²	21,100	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm				
	17	m ²	43,146	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm				
	17	m ²	42,908	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm				
	54	m ²	140,454	
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm				
	17	m ²	32,232	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通管理費				
			115,700	
交通誘導警備員 A				
	1	人・日	13,100	
交通誘導警備員 B				
	9	人・日	102,600	
舗装本復旧(農集)				
			397,049	
舗装版取こわし工				
			138,456	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				
	62	m	33,907	
舗装版破碎積込(小規模土工)				
	58	m ²	85,202	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)				
	3	m ³	10,947	
* 処分費等 *				
			8,400	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 アスファルト殻				
	7	t	8,400	
舗装工				
			167,393	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満				
	58	m ²	16,535	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm				
	58	m ²	150,858	
交通管理費				
			91,200	
交通誘導警備員B				
	8	人・日	91,200	
*** 直接工事費 ***				
			2,005,852	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			480,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			480,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 純工事費 ***								
						2,485,852		
*** 現場管理費 ***								
						1,205,000		
*** 工事原価 ***								
						3,690,852		
* 一般管理費等 *								
						829,148		
*** 工事価格計 ***								
						4,520,000		
*** 消費税等相当額計 ***								
						452,000		
*** 工事費計 ***								
						4,972,000		