

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

現年発生公共土木施設災害復旧事業
市道樽線道路災害復旧工事

公表用積算内訳書

市道樽線

中野市大字永江

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路災害復旧 復旧延長L=47.9m W=3.5m 植生シート工 A=40m ² 植生マット工 A=450m ² コンクリート舗装工 W=0.5~2.0m A=90m ² L型側溝工 L=23m 雑工(取付工) 1式 仮設工 1式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 3 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
道路土工		式	5,224,895	
掘削工		式	3,276,894	
掘削		式	633,940	
路体盛土工	580	m ³	633,940	工種 第0001号表
路体(築堤)盛土		式	4,164	
法面整形工	6	m ³	4,164	工種 第0002号表
法面整形(切土部)		式	361,130	
	450	m ²	337,050	工種 第0003号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部)				
	40	m ²	24,080	工種 第0004号表
残土処理工				
		式	2,277,660	
土砂等運搬				
	580	m ³	1,697,660	工種 第0005号表
残土等処分				
	580	m ³	580,000	工種 第0006号表
法面工				
		式	1,079,150	
植生工				
		式	1,079,150	
植生シート				
	40	m ²	33,800	工種 第0007号表
植生マット				
	450	m ²	1,045,350	工種 第0008号表
排水構造物工				
		式	234,153	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
作業土工				
		式	25,937	
床掘り				
	1	m ³	8,316	工種 第0009号表
床掘り				
	4	m ³	7,652	工種 第0010号表
埋戻し				
	3	m ³	9,969	工種 第0011号表
集水枡・マンホール工				
		式	43,953	
現場打ち集水枡				
	1	箇所	42,080	工種 第0012号表
蓋 縞鋼板 500型				
	1	枚	1,873	工種 第0013号表
排水工				
		式	164,263	
小段排水				
	11	m	47,828	工種 第0014号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
縦排水				
	29	m	116,435	工種 第0015号表
構造物撤去工				
		式	562,854	
構造物取壊し工				
		式	330,150	
コンクリート構造物取壊し 崩落箇所				
	9	m ³	259,920	工種 第0016号表
コンクリート構造物取壊し 法面箇所				
	4	m ³	28,320	工種 第0017号表
舗装版切断				
	30	m	31,350	工種 第0018号表
舗装版破碎				
	66	m ²	10,560	工種 第0019号表
かご撤去工				
		式	44,496	
ふとんかご撤去				
	16	m	44,496	工種 第0020号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工				
		式	188,208	
殻運搬				
	21	m ³	114,408	工種 第0021号表
殻処分 無筋				
	30	t	36,000	工種 第0022号表
殻処分 有筋				
	20	t	36,000	工種 第0023号表
現場発生品運搬				
	1	回	7,528	工種 第0024号表
スクラップ処分				
	0.16	t	-5,728	工種 第0025号表
仮設工				
		式	71,844	
工事用道路工				
		式	71,844	
敷砂利				
	66	m ²	63,492	工種 第0026号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
敷鉄板				
	1	式	8,352	工種 第0027号表
舗装				
		式	897,592	
舗装工				
		式	705,891	
舗装準備工				
		式	35,640	
不陸整正				
	90	m ²	35,640	工種 第0028号表
コンクリート舗装工				
		式	670,251	
上層路盤				
	90	m ²	165,420	工種 第0029号表
コンクリート舗装				
	90	m ²	504,450	工種 第0030号表
横目地				
	0.6	m ²	381	工種 第0031号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工				
		式	191,701	
作業土工				
		式	16,211	
床掘り				
	5	m ³	9,565	工種 第0032号表
埋戻し				
	2	m ³	6,646	工種 第0033号表
側溝工				
		式	175,490	
プレキャストL型側溝				
	23	m	175,490	工種 第0034号表
雑工(取付工)				
		式	24,903	
道路土工				
		式	6,319	
掘削工				
		式	327	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
掘削				
	0.3	m ³	327	工種 第0035号表
法面整形工				
		式	5,992	
法面整形(切土部)				
	8	m ²	5,992	工種 第0036号表
法面工				
		式	18,584	
植生工				
		式	18,584	
植生マット				
	8	m ²	18,584	工種 第0037号表
*** 直接工事費 ***				
			6,147,390	
運搬費				
			11,700	
運搬費				
		式	11,700	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
運搬費								
				式		11,700		
仮設材運搬費								
	1			式		11,700	工種	第0038号表
** 共通仮設費率計算額 **								
						872,000		
** 共通仮設費計 **								
						883,700		
** 純工事費 **								
						7,031,090		
** 現場管理費 **								
						2,492,000		
** 工事原価 **								
						9,523,090		
* 一般管理費等 *								
						1,926,910		
** 工事価格計 **								
						11,450,000		

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
消費税等 相当額計			1,145,000	
工事費計			12,595,000	