

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

市単独事業 市道片塩 1 5 号線道路改良工事

公表用積算内訳書

市道片塩 1 5 号線

中野市大字片塩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工 L = 3 4 m 土留付自由勾配側溝工 300 × 1100 L = 3 0 m 自由勾配側溝工 300 × 300 L = 9 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 3 年 10 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 1 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
排水構造物工		式	1,608,034	
作業土工		式	1,608,034	
床掘り		式	325,434	
発生土埋戻し	50	m <sup>3</sup>	95,650	工種 第0001号表
下層路盤	30	m <sup>3</sup>	99,690	工種 第0002号表
残土処理工	58	m <sup>2</sup>	130,094	工種 第0003号表
土砂等運搬		式	24,040	
	10	m <sup>3</sup>	14,040	工種 第0004号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土等処分				
	10	m <sup>3</sup>	10,000	工種 第0005号表
側溝工				
		式	1,258,560	
土留付自由勾配側溝				
	30	m	986,700	工種 第0006号表
自由勾配側溝				
	9	m	87,903	工種 第0007号表
側溝蓋 自由勾配側溝用Co蓋 車道用 L=0.5m				
	24	枚	49,272	工種 第0008号表
側溝蓋 グレーチング(VS側溝) L=1.0m				
	4	枚	55,720	工種 第0009号表
現場打ち街渠柵				
	1	箇所	78,965	工種 第0010号表
<b>*** 直接工事費 ***</b>				
			1,608,034	
<b>*** 共通仮設費率計算額 ***</b>				
			246,000	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***				246,000	
*** 純工事費 ***				1,854,034	
*** 現場管理費 ***				700,000	
*** 工事原価 ***				2,554,034	
*** 一般管理費等 ***				575,966	
*** 工事価格計 ***				3,130,000	
*** 消費税等相当額計 ***				313,000	
*** 工事費計 ***				3,443,000	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 小規模	1	m <sup>3</sup>	1,913	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	1,913	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m <sup>3</sup>	3,323	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	3,323	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚300mm 2層施工	1	m <sup>2</sup>	2,243	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	2,243	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 1.0km以下 バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)	1	m <sup>3</sup>	1,404	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	1,404	



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
残土等処分				
	1	m <sup>3</sup>	1,000	
*** 単位当り ***				
	1	m <sup>3</sup>	1,000	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	32,890	
*** 単位当り ***	1	m	32,890	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	1	m	9,767	
*** 単位当り ***	1	m	9,767	

側溝蓋

# 工種明細表

工種 第0008号表

自由勾配側溝用Co蓋 車道用 L=0.5m

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500	1	枚	2,053	
*** 単位当り ***	1	枚	2,053	

# 工種明細表

グレーチング(VS側溝) L=1.0m

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下	1	枚	13,930	
*** 単位当り ***	1	枚	13,930	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.30m <sup>3</sup> を超え0.32m <sup>3</sup> 以下	1	箇所	42,640	
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	21,500	
床掘り 土砂 小規模	2	m <sup>3</sup>	3,826	
埋戻し 小規模 土砂	1.1	m <sup>3</sup>	3,655	
再生クラッシャーラン 40mm以下 1.1×1.2=1.32	1.3	m <sup>3</sup>	4,030	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2.2	m	1,203	
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m <sup>2</sup>	1,469	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.0km以下 機械積込(小規模土工)	0.1	m <sup>3</sup>	292	
処分費	0.1	m <sup>3</sup>	350	

# 工種明細表

工種 第0010号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*** 単位当り ***	1	箇所	78,965	