

課長		課長補佐		課長補佐		係長		審査者		設計者				
----	--	------	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--

令和 3 年度

市道岩船39号線ほか47路線

舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

市道岩船39号線ほか47路線

設 計 大 要

施 工 方 法

請 負

道路舗装工 舗装本復旧工事 48箇所

アスファルト舗装 車道 A = 430 m²
歩道 A = 23 m²

コンクリート舗装 車道 A = 4 m²

施 工 期 間

日間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 3 年 12 月 10 日

契約保証方法

金銭的保証

- ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
- ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
舗装								
舗装本復旧						4,075,796		
舗装版取こわし工						4,075,796		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	530		m			289,857		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	7		m			20,132		
舗装版破碎積込(小規模土工)	457		m ²			671,333		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 5.5km以下 機械積込(小規模土工)	26		m ³			104,364		
* 処分費等 *								
						72,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 アスファルト殻	59	t	70,800	
処分費 Co無筋	1	t	1,200	
土工			431,807	
掘削 土砂 小規模(標準)	125	m ³	136,625	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	138	m ³	157,182	
* 処分費等 *			138,000	
残土等処分	138	m ³	138,000	
舗装工			1,614,423	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	271	m ²	285,905	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正 補足材料あり 9mm以上13mm未満	186	m ²	28,346	
下層路盤 粒度調整砕石 全仕上り厚300mm	9	m ²	19,422	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	379	m ²	985,779	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	51	m ²	128,724	
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	4	m ²	7,584	
表層(国・県歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	19	m ²	46,645	
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	51	m ²	89,199	
コンクリート舗装工(労務及び機械運転) 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	4	m ²	11,628	
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	0.62	m ³	11,191	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
付帯工				
			104,680	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	500	m	87,000	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 15cm	21	m	2,436	
特殊ブロック舗装 設置 30cm x 30cm	2	m ²	15,244	
交通管理費				
			767,200	
交通誘導警備員 A				
	2	人・日	26,200	
交通誘導警備員 B				
	65	人・日	741,000	
*** 直接工事費 ***				
			4,075,796	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			954,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **				954,000	
** 純工事費 **				5,029,796	
** 現場管理費 **				2,406,000	
** 工事原価 **				7,435,796	
* 一般管理費等 *				1,604,204	
** 工事価格計 **				9,040,000	
** 消費税等相当額計 **				904,000	
** 工事費計 **				9,944,000	