

課 長		課 長 補 佐		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 3 年度 社会資本整備総合交付金事業 特環公共下水道 管路施設 日野地区 1 工区 接続工事 (線越明許)															公表用積算内訳書	
日野処理区								中野市 大字 小田中								
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
管路施設工 L = 2 9 3 . 2 m 下水道用ポリエチレン管 φ 1 5 0 L = 1 9 3 m 硬質塩化ビニル管 φ 2 0 0 L = 9 8 m 組立式 1 号マンホール工 N = 2 基								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 4 年 2 月 日				
								竣工予定年月日				令和 4 年 6 月 24 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
管路				
		式	11,728,249	
管きょ工 (開削)				
		式	8,912,168	
管路土工				
		式	4,913,830	
管路掘削				
		式	1,046,880	
機械掘削工				
	280	m 3	610,680	
機械掘削工				
	200	m 3	436,200	
管路埋戻				
		式	1,771,750	
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 再生資材				
	120	m 3	850,440	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 再生資材				
	130	m 3	921,310	
発生土処理				
		式	2,095,200	
発生土運搬工 運搬距離 5 km				
	280	m 3	662,200	
発生土運搬工 運搬距離 5 km				
	200	m 3	473,000	
＊ 処分費等 ＊				
			960,000	
処分費				
	280	m 3	560,000	
処分費				
	200	m 3	400,000	
管布設工				
		式	2,510,675	
硬質塩化ビニル管				
		式	360,640	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工					
	98		m	360,640	
ポリエチレン管					
			式	1,922,182	
ポリエチレン管（融着接合）布設工 φ 1 5 0					
	1		式	389,082	
ポリエチレン管（融着接合）材料 φ 1 5 0					
	1		式	1,533,100	
埋設標識テープ					
			式	227,853	
埋設標識材料					
	1		式	227,853	
管基礎工					
			式	727,000	
砂基礎					
			式	727,000	
砂基礎工					
	60		m 3	126,600	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
砂基礎工				
	40	m 3	84,400	
洗滌砂 (62.17+35.06) × 1.26=122.5				
	120	m 3	516,000	
管路土留工				
		式	726,091	
たて込み簡易土留				
		式	726,091	
たて込み簡易土留工				
	1	式	726,091	
開削水替工				
		式	34,572	
開削水替				
		式	34,572	
水替工 (潜水ポンプ運転) φ 5 0 mm0. 4 K w				
		日	32,988	
据付・撤去工				
	1	現場	1,584	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
マンホール工				
		式	609,002	
組立マンホール工				
		式	609,002	
組立1号マンホール				
		式	609,002	
1号マンホ - ル 底版 外径1100mm有効高 130mm				
	2	個	31,000	
1号マンホ - ル く体ブロック 内径900mm 有効高1500mm 防菌仕様				
	1	個	51,800	
1号マンホ - ル く体ブロック 内径900mm 有効高 600mm 防菌仕様				
	1	個	23,200	
1号マンホ - ル 斜壁 上径600下径900高450 防菌仕様				
	2	個	43,200	
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm 防菌仕様				
	1	個	9,590	
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm 防菌仕様				
	2	個	13,600	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
マンホール 調整金具 調整高 4 5 mm まで	2	組	8,660	
蓋 (受枠含む) 中野市型 T25 防食塗装仕様	2	組	248,000	
削孔代 0号 . 1号 V U管用 φ 1 5 0 mm用	1	箇所	3,880	
削孔代 0号 . 1号 V U管用 φ 2 0 0 mm用	2	箇所	9,380	
可とう継手 φ 2 0 0 V U用	4	個	37,640	
底部工 (組立式) 砕石基礎及びインバート設置 防菌仕様	2	箇所	44,634	
底部工 (組立式) 取壊しインバート設置	1	箇所	17,478	
組立マンホール工 1号 (内径900mm) 3 m以下	2	箇所	66,940	
付帯工		式	2,138,679	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装撤去工				
		式	612,248	
舗装版切断				
		式	321,010	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	386	m	211,450	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	200	m	109,560	
舗装版破碎				
		式	207,818	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	298	m 2	157,582	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	95	m 2	50,236	
殻運搬処理				
		式	83,420	
アスファルト塊運搬 D1D区間あり 6.0km以下	15	m 3	22,065	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルト塊運搬 DID区間あり 6.0km以下	5	m 3	7,355	
＊ 処分費等 ＊			54,000	
処分費 圧送管部	34	t	40,800	
処分費 自然流下管部	11	t	13,200	
舗装仮復旧工（種別毎）		式	1,526,431	
下層路盤		式	350,696	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 9 0 mm 1層施工	263	m 2	257,634	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 9 0 mm 1層施工	95	m 2	93,062	
上層路盤		式	398,489	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm	282	m 2	298,074	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm	95	m 2	100,415	
表層		式	777,246	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	298	m 2	532,526	
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	95	m 2	244,720	
仮設工		式	68,400	
交通管理工		式	68,400	
交通誘導警備員		式	68,400	
交通誘導警備員 B	6	人・日	68,400	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
** 直接工事費 **									
							11,728,249		
運搬費									
							170,820		
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 0 k m (× 往復)									
		14.6		t			127,020		
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)									
		14.6		t			43,800		
技術管理費									
							30,109		
技術管理費									
					式		30,109		
通水試験工									
					日		30,109		
** 共通仮設費率計算額 **									
							1,728,000		
** 共通仮設費計 **									
							1,928,929		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 純工事費 **								
						13,657,178		
** 現場管理費 **								
						5,303,000		
** 工事原価 **								
						18,960,178		
* 一般管理費等 *								
						3,589,822		
** 工事価格計 **								
						22,550,000		
** 消費税等相当額計 **								
						2,255,000		
** 工事費計 **								
						24,805,000		