

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 3 年度

社会資本整備総合交付金事業
市道篠井間山線道路改良工事 (繰越明許)

公表用積算内訳書

市道篠井間山線

中野市大字新野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良 L=50.2m W=4.5m (6.0m) 自由勾配側溝 (300 × 300) L=50m 舗装工 A=290m ² ガードレール L=23m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 5 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 8 月 5 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
道路土工		式	1,792,026	
掘削工		式	993,680	
掘削		式	82,250	
法面整形工	250	m ³	82,250	工種 第0001号表
法面整形(切土部)		式	2,340	
残土処理工	3	m ²	2,340	工種 第0002号表
土砂等運搬		式	909,090	
	270	m ³	369,090	工種 第0003号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土等処分				
	270	m ³	540,000	工種 第0004号表
排水構造物工				
		式	705,120	
作業土工				
		式	93,560	
床掘り				
	30	m ³	59,220	工種 第0005号表
埋戻し				
	10	m ³	34,340	工種 第0006号表
側溝工				
		式	611,560	
自由勾配側溝				
	50	m	494,050	工種 第0007号表
側溝蓋				
	20	枚	41,860	工種 第0008号表
側溝蓋				
	5	枚	75,650	工種 第0009号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工				
		式	93,226	
構造物取壊し工				
		式	38,955	
舗装版切断				
	8	m	4,472	工種 第0010号表
舗装版切断				
	4	m	4,256	工種 第0011号表
舗装版破碎				
	170	m ²	28,390	工種 第0012号表
舗装版破碎				
	11	m ²	1,837	工種 第0013号表
運搬処理工				
		式	54,271	
殻運搬 CO殻				
	1	m ³	1,275	工種 第0014号表
殻運搬 AS殻				
	8	m ³	22,496	工種 第0015号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻処分 CO殻 無筋	1	m 3	2,500	工種 第0016号表
殻処分 AS殻	8	m 3	28,000	工種 第0017号表
舗装				
		式	2,193,116	
地盤改良工				
		式	648,300	
置換工				
		式	648,300	
置換				
	150	m 3	648,300	工種 第0018号表
舗装工				
		式	1,157,226	
舗装準備工				
		式	30,912	
不陸整正				
	276	m 2	30,912	工種 第0019号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工				
		式	1,126,314	
下層路盤(車道・路肩部)				
	294	m ²	289,590	工種 第0020号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	294	m ²	312,228	工種 第0021号表
表層(車道・路肩部)				
	294	m ²	524,496	工種 第0022号表
防護柵工				
		式	272,090	
路側防護柵工				
		式	272,090	
ガードレール				
	23	m	272,090	工種 第0023号表
区画線工				
		式	115,500	
区画線工				
		式	115,500	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ペイント式区画線				
		m	115,500	
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	1,500	m	109,500	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	100	m	6,000	
** 直接工事費 **				
			3,985,142	
** 共通仮設費率計算額 **				
			542,000	
** 共通仮設費計 **				
			542,000	
** 純工事費 **				
			4,527,142	
** 現場管理費 **				
			1,510,000	
** 工事原価 **				
			6,037,142	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* 一般管理費等 *				1,302,858	
** 工事価格計 **				7,340,000	
** 消費税等相当額計 **				734,000	
** 工事費計 **				8,074,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				272,314	