

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

市単独事業 市道安源寺 3 号線道路改良工事

公表用積算内訳書

市道安源寺 3 号線

中野市大字片塩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工事 L = 9 . 5 m L 型擁壁工 L = 9 . 5 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 6 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 9 月 16 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
擁壁工		式	1,233,366	
作業土工		式	1,125,008	
		式	399,348	
床掘り 土砂 小規模				
	31	m ³	61,194	工種 第0001号表
埋戻し 発生土 小規模				
	13	m ³	44,642	工種 第0002号表
埋戻し ズリ40~0mm 小規模				
	38	m ³	293,512	工種 第0003号表
プレキャスト擁壁工				
		式	725,660	
プレキャスト擁壁 ガードレール基礎一体型L型擁壁 標準部				
	8	m	568,960	工種 第0004号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト擁壁 ガードレール基礎一体型L型擁壁 端部				
	2	m	156,700	工種 第0005号表
道路土工				
		式	108,358	
残土処理工				
		式	108,358	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 9.0km以下				
	17	m ³	74,358	工種 第0006号表
残土等処分				
	17	m ³	34,000	工種 第0007号表
舗装				
		式	99,520	
防護柵工				
		式	99,520	
路側防護柵工				
		式	99,520	
ガードレール Gr-C-2B				
	8	m	99,520	工種 第0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***				1,332,886	
*** 共通仮設費率計算額 ***				204,000	
*** 共通仮設費計 ***				204,000	
*** 純工事費 ***				1,536,886	
*** 現場管理費 ***				569,000	
*** 工事原価 ***				2,105,886	
* 一般管理費等 *				494,114	
*** 工事価格計 ***				2,600,000	
*** 消費税等相当額計 ***				260,000	

