

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 過疎対策事業 市道笠倉大沢線水路改修工事

公表用積算内訳書

市道笠倉大沢線

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 1 1 4 . 0 m 自由勾配側溝工300×300 L = 1 1 4 . 0 m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 7 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 10 月 21 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
排水構造物工		式	2,039,940	
作業土工		式	1,727,484	
		式	255,780	
床掘り 土砂 小規模				
	40	m ³	81,600	工種 第0001号表
埋戻し 小規模 土砂				
	20	m ³	71,540	工種 第0002号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 13.0km以下				
	20	m ³	62,640	工種 第0003号表
残土等処分				
	20	m ³	40,000	工種 第0004号表
側溝工				
		式	1,471,704	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	114	m	1,158,240	工種 第0005号表
側溝蓋 コンクリート蓋版各種	92	枚	146,924	工種 第0006号表
側溝蓋 グレーチング蓋版各種	11	枚	166,540	工種 第0007号表
構造物撤去工		式	312,456	
構造物取壊し工		式	187,275	
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	1	m ³	7,507	工種 第0008号表
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	7	m ³	106,820	工種 第0009号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	110	m	63,030	工種 第0010号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	57	m ²	9,918	工種 第0011号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工				
		式	125,181	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 9.0km以下	3	m ³	17,640	工種 第0012号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	1	m ³	1,767	工種 第0013号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	7	m ³	15,274	工種 第0014号表
殻処分 アスファルト殻	3	m ³	10,500	工種 第0015号表
殻処分 コンクリート殻(無筋)	2	t	4,000	工種 第0016号表
殻処分 コンクリート殻(二次製品)	19	t	76,000	工種 第0017号表
舗装				
		式	261,403	
舗装工				
		式	261,403	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工				
		式	24,396	
不陸整正				
	57	m ²	24,396	工種 第0018号表
アスファルト舗装工				
		式	210,957	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm				
	57	m ²	46,740	工種 第0019号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	57	m ²	164,217	工種 第0020号表
コンクリート舗装工				
		式	26,050	
コンクリート舗装 一般養生				
	10	m ²	26,050	工種 第0021号表
*** 直接工事費 ***				
			2,301,343	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			357,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **					
				357,000	
** 純工事費 **					
				2,658,343	
** 現場管理費 **					
				1,020,000	
** 工事原価 **					
				3,678,343	
* 一般管理費等 *					
				851,657	
** 工事価格計 **					
				4,530,000	
** 消費税等相当額計 **					
				453,000	
** 工事費計 **					
				4,983,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					
				168,063	