

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

緊急自然災害防止対策事業  
市道北大熊3号線法面对策工事

公表用積算内訳書

市道北大熊3号線

中野市大字三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
法面修繕延長 L=10.3m ブロック積工 L=10.0m 小口止め工 L=0.3m ガードレール L=10.0m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 7 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 9 月 30 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
道路土工		式	1,280,956	
法面整形工		式	23,400	
法面整形(切土部)		式	23,400	
	30	m <sup>2</sup>	23,400	
法面整形 切土部 現場制約なし				
	1	m <sup>2</sup>	780	
防護柵工				
路側防護柵工		式	118,300	
		式	118,300	
ガードレール				
	10	m	118,300	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無 Gr-C-4E 土中建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m	11,830	
石・ブロック積(張)工		式	1,139,256	
作業土工		式	173,384	
床掘り(掘削)	4	m <sup>3</sup>	4,524	
掘削 土砂 小規模(標準)	1	m <sup>3</sup>	1,131	
床掘り	30	m <sup>3</sup>	59,220	
床掘り 土砂 小規模	1	m <sup>3</sup>	1,974	
埋戻し	10	m <sup>3</sup>	34,340	
埋戻し 小規模 土砂	1	m <sup>3</sup>	3,434	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土処理工				
	20	m <sup>3</sup>	75,300	
土砂等運搬 標準 DID区間あり 9.0km以下 バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1	m <sup>3</sup>	1,765	
* 処分費等 *			2,000	
残土等処分	1	m <sup>3</sup>	2,000	
コンクリートブロック工 (C oブロック積)				
		式	965,872	
コンクリートブロック基礎	10	m	68,550	
現場打基礎コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 ( B B ) 基礎砕石あり	0.1	m <sup>3</sup>	6,855	
基礎材	6	m <sup>2</sup>	12,798	
基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシュラン RC - 40	1	m <sup>2</sup>	2,133	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリートブロック積				
	27	m <sup>2</sup>	569,430	
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工あり(胴込+裏込)				
	1	m <sup>2</sup>	21,090	
胴込・裏込コンクリート				
	3	m <sup>3</sup>	90,960	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)				
	1	m <sup>3</sup>	30,320	
胴込・裏込材(砕石)				
	15	m <sup>3</sup>	128,070	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-40				
	1	m <sup>3</sup>	8,538	
天端コンクリート				
	1	m <sup>3</sup>	53,470	
天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 一般養生				
	1	m <sup>3</sup>	53,470	
小口止コンクリート				
	1	基	42,594	

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.6	m 3	15,774	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.9	m 2	23,136	
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	1.4	m 2	3,684	
*** 直接工事費 ***			1,280,956	
*** 共通仮設費率計算額 ***			196,000	
*** 共通仮設費計 ***			196,000	
*** 純工事費 ***			1,476,956	
*** 現場管理 費 ***			546,000	
*** 工事原価 ***			2,022,956	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						467,044		
** 工事価格計 **								
						2,490,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						249,000		
** 工事費計 **								
						2,739,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						92,379		