

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 4 年度 高丘第 2 配水池修繕工事

公表用積算内訳書

中野市大字安源寺

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
配水池修繕 断面修復工 $A = 2.4 \text{ m}^2$ 防水工 $A = 1.79 \text{ m}^2$	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 11 月 25 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
補修工					
配水池補修工				9,090,167	
断面修復工				9,090,167	
断面修復工（横向き施工） 吹付工法（湿式） ポリマーセメントモルタル t=150mm	24		m2	6,888,696	
防水工					
超速硬化ウレタン防水工 SPM-200工法 同等品以上 t=200mm シール防水工	179		m2	1,977,055	
撤去工					
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 40m以下	4		m3	50,516	
				18,768	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	4	m ³	6,344	
コンクリート塊(無筋)運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離: 3.8km DID地区無し	4	m ³	15,404	
* 処分費等 *			10,000	
無筋コンクリート塊処分費(m ³)	4	m ³	10,000	
仮設工			173,900	
足場工 単管足場 安全ネットなし		掛m ²	173,900	
** 直接工事費 **			9,090,167	
共通仮設費率計算額(千円単位)			694,000	
** 共通仮設費計 **			694,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **					
				9,784,167	
** 現場管理費(千円単位)					
				3,173,000	
** 工事原価 **					
				12,957,167	
** 一般管理費等 **					
				2,652,833	
** 工事価格計 **					
				15,610,000	
** 消費税等相当額計 **					
				1,561,000	
** 工事費計 **					
				17,171,000	