

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 4 年度 田麦浄水場天日乾燥床撤去工事

公表用積算内訳書

田麦浄水場

中野市 大字 田麦

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
鉄筋構造物取壊し $V = 532 m^3$ 無筋構造物取壊し $V = 45 m^3$ 機械電気設備撤去処分 1式	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5年 1月 27日
	契約保証方法	金銭的保証
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。		

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
***本工事費***					
天日乾燥床撤去工				14,566,468	
撤去工				14,492,404	
撤去工				11,033,018	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	430		m 3	110,123	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	532		m 3	7,777,840	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	45		m 3	323,910	
コンクリート塊(鉄筋)運搬 BH 山積0.45m3(平積0.35)、4tDT 運搬距離:4.6km DID地区無し	532		m 3	1,265,096	
コンクリート塊(無筋)運搬 BH 山積0.45m3(平積0.35)、4tDT 運搬距離:4.6km DID地区無し	45		m 3	101,520	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下	1		回	3,822	
スチール製建具撤去工	4		m <sup>2</sup>	11,200	
アルミ製建具撤去工	2		m <sup>2</sup>	5,600	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	710		m <sup>3</sup>	666,974	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	52		m	29,068	
舗装版取壊し積込み工 山積 0.45m <sup>3</sup> [ 平積 0.35m <sup>3</sup> ] As 舗装版厚：5 (cm)	58		m <sup>2</sup>	23,664	
アスファルト塊運搬 BH 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35)、4tDT 運搬距離：4.6km DID地区無し	3		m <sup>3</sup>	6,768	
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 鉄筋コンクリートU形 JISA5372 300B 300×300×600	50		m	425,600	
道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高200cm以上300cm未満 未供用区間 幹巻きなし	43		本	125,001	

中 野 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	58		m <sup>2</sup>	156,832	
処分費				2,109,808	
* 諸経費の対象額に含めない *				-33,790	
スクラップ ヘビーH2(旧特級 B H2)	0.4		t	-20,520	
アルミ処分 スクラップ	30		kg	-6,390	
SUS処分 スクラップ	40		kg	-6,880	
* 処分費等 *				2,143,598	
ガラス処分	33		kg	6,996	
鉄筋コンクリート塊処分費(t)	1,331		t	1,863,400	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
無筋コンクリート塊処分費 ( t )					
	105		t	126,000	
アスファルト塊処分費 ( t )					
	7		t	8,400	
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下					
	2		回	10,802	
木くず 幹 処分費 ( t )					
	2		t	56,000	
木くず 根 処分費 ( t )					
	0.9		t	72,000	
機械・電気設備撤去工					
				1,349,578	
機械、電気計装撤去工					
	1		式	1,535,800	
現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下					
	2		回	12,978	
* 諸経費の対象額に含めない*					
				-199,200	

中 野 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
スクラップ ヘビーH3 (旧1級 H3)					
	4		t	-199,200	
配管工					
				74,064	
管材費					
				52,540	
栓(K) 150					
	1		ヶ	14,400	
栓(K) 100					
	2		ヶ	21,800	
特殊押輪(K) 150					
	1		組	7,020	
特殊押輪(K) 100					
	2		組	9,320	
労務費					
				615,124	
メカニカル継手工《特殊押輪》 150mm K形					
	1		口	2,974	

中 野 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
メカニカル継手工《特殊押輪》 100mm K形	2		□		5,000			
鋳鉄管撤去工 《機械》 150mm	49.8		m		42,429			
鋳鉄管切断工《撤去管(ダクタイル鋳鉄)切断》 150mm エンジンカッター使用	9		□		8,613			
鋳鉄管撤去工 《機械》 100mm	419.2		m		313,142			
鋳鉄管切断工《撤去管(ダクタイル鋳鉄)切断》 100mm エンジンカッター使用	70		□		48,790			
鋼管撤去工 《人力》 80mm	235.2		m		129,124			
鋼管切断工《撤去管切断》 STW290: 80mm	40		□		26,960			
現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参)荷台長3.4m幅2.0m 5.0km以下	3		回		29,655			
鋳鉄管切断工《据付管切断》 150mm エンジンカッター使用	1		□		3,375			

中野市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
鋳鉄管切断工《据付管切断》 100mm エンジンカッター使用	2		口	5,062	
処分費				-593,600	
* 諸経費の対象額に含めない*				-593,600	
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	11.2		t	-593,600	
** 直接工事費 **				14,566,468	
技術管理費				31,352	
用地測量(復元測量) 耕地・森林	0.1		万m <sup>2</sup>	31,352	
共通仮設費率計算額(千円単位)				1,034,000	
** 共通仮設費計 **				1,065,352	



(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 純工事費 **					
				15,631,820	
** 現場管理費(千円単位)					
				4,781,000	
** 工事原価 **					
				20,412,820	
** 一般管理費等 **					
				4,037,180	
** 工事価格計 **					
				24,450,000	
** 消費税等相当額計 **					
				2,445,000	
** 工事費計 **					
				26,895,000	