

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道親川芋川線法面对策 公表用積算内訳書

工事

市道 親川芋川線

中野市大字永江

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
法面復旧工 L=22.3m ブロック積み工(1) L=7.7m H=3.0m A=25.8m ² ブロック積み工(2) L=9.4m H=4.0m A=42.0m ² 小口止工(1)(2)(3) N=3基 As舗装 再生密粒度As20F A=40m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 12 月 28 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
道路修繕								
道路土工								
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	30		m			16,770		
舗装版破碎積込(小規模土工)	50		m	2		75,850		
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下 機械積込(小規模土工)	3		m	3		20,472		
掘削 土砂 片切掘削	170		m	3		189,210		
床掘り 土砂 小規模	40		m	3		78,960		
基面整正	50		m	2		20,400		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 19.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	190	m 3	706,420	
埋戻し 小規模 土砂	20	m 3	68,680	
法面整形 切土部 現場制約なし	130	m 2	101,400	
法面整形 切土部 現場制約あり	110	m 2	151,580	
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無(標準品)	110	m 2	96,360	
立木 伐倒 28cm以上 治山林道歩掛	4	本	1,180	
伐採木 玉切 28cm以上 治山林道歩掛	4	本	556	
玉切木 片付 28cm以上	4	本	584	
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日	32,640	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装修繕工			92,104	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚10mm	40	m ²	11,704	
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	40	m ²	80,400	
道路構造物工			4,380,178	
すり付け工(1)	1	式	76,942	
小口止工(1)	1	基	82,104	
ブロック積(1)	1	式	785,762	
小口止工(2)	1	基	126,269	
ブロック積(2)	1	式	1,294,317	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
小口止工(3)				
	1	基	123,033	
すり付け工(2)				
	1	式	124,700	
足場工 単管傾斜足場 安全ネットなし		掛m ²	237,920	
ふとんかご 設置 階段式	64	m	873,600	
止杭打込	16	本	28,064	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	39	袋	25,467	
* 処分費等 *			602,000	
残土処分費(m ³)	190	m ³	380,000	
As処分費(t) 一山土木工業(株)	6	t	12,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
樹木幹処分費 (m 3) (株)永井本店 破碎処理				
	30	m 3	210,000	
** 直接工事費 **				
			6,033,344	
** 共通仮設費率計算額 **				
			860,000	
** 共通仮設費計 **				
			860,000	
** 純工事費 **				
			6,893,344	
** 現場管理費 **				
			2,416,000	
** 工事原価 **				
			9,309,344	
* 一般管理費等 *				
			1,980,656	
** 工事価格計 **				
			11,290,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 消費税等 相当額計 **			1,129,000	
** 工事費計 **			12,419,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			418,859	