

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 市単土地改良事業 北間長瀬地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字間長瀬

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 鉄筋コンクリートU型側溝 450×450型 L = 120.0m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 9 月 5 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 1 月 13 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			1,730,766	
排水構造物工 U型側溝据付 鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 450 450×450×600	120.0	m	1,295,880	
排水構造物工 蓋版据付 鉄筋コンクリートU形1種 J I S A 5 3 7 2 450 560×70×600	1	枚	2,963	
小運搬 コンクリート二次製品 150m未満	28.1	t	71,599	
小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 150m未満	8	m ³	6,760	
小運搬 セメント類 150m未満	3.7	t	9,812	
水路土工			331,714	
掘削 土砂 小規模(標準)	36	m ³	40,716	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
基面整正	73	m 2	29,784	
埋戻 はね付け（投入） 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ（ ）	24	m 3	44,856	
小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 150m未満	13	m 3	10,985	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 5.5km以下 バックホ	13	m 3	41,704	
水替工（小口径）設置撤去	1	箇所	17,670	
水替工（小口径） 作業時排水 発動発電機 0~6（m3/h）未満 揚程10m以下	1	箇所	116,956	
締切工	0.1	m 3	3,043	
* 処分費 *			26,000	
残土処理費 普通土	13	m 3	26,000	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工			12,038	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	0.5	m ³	8,333	
小運搬 コンクリート二次製品 100m未満	0.5	m ³	1,222	
有筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.5	m ³	663	
* 産業廃棄物処分費 *			1,820	
有筋コンクリート塊処理費	1.3	t	1,820	
* * 直接工事費 * *			1,731,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			219,000	
* * 共通仮設費計 * *			219,000	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 純工事費 * *								
						1,950,000		
* 現場管理費 *								
						884,000		
* * 工事原価 * *								
						2,834,000		
* 一般管理費等 *								
						666,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						186,550		
* * 工事価格計 * *								
						3,500,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						350,000		
* * 工事費計 * *								
						3,850,000		