

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 緊急自然災害防止対策事業 延徳 2 号線排水路改修工 公表用積算内訳書

市道 延徳 2 号線

中野市大字新保

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=6.0m 横断用VS側溝 600×600型 L=6.0m 集水柵 1400×700×700 N=1基 As舗装 再生密粒度As20F A=11m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 4 年 11 月 14 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 工事費\*\*

\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 工事費**								
水路改修								
土工						704,560		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14		m			7,826		
舗装版破碎積込(小規模土工)	16		m <sup>2</sup>			24,272		
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.0km以下 機械積込(小規模土工)	0.8		m <sup>3</sup>			2,426		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業(20時~6時)なし	0.1		m <sup>3</sup>			2,906		
無筋Co殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下	0.1		m <sup>3</sup>			107		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 夜間作業(20時~6時)なし	0.1		m <sup>3</sup>			4,925		

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
有筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下	0.1	m <sup>3</sup>	132	
床掘り 土砂 小規模	13	m <sup>3</sup>	25,662	
埋戻し 小規模 土砂	3	m <sup>3</sup>	10,302	
再生クラッシャーラン 40mm以下	3	m <sup>3</sup>	9,300	
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 5.5km以下 バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	13	m <sup>3</sup>	24,180	
* 処分費等 *			29,420	
As殻処分費 ( m <sup>3</sup> )	0.8	m <sup>3</sup>	2,800	
無筋Co殻処分費 ( m <sup>3</sup> )	0.1	m <sup>3</sup>	250	
有筋Co殻処分費 ( m <sup>3</sup> )	0.1	m <sup>3</sup>	370	

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処分費 ( m 3 ) 普通土					
	13		m 3	26,000	
小型水路工				428,087	
集水桝 1400 x 700 x 700用					
	1		基	114,669	
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎砕石施工あり					
	6		m	200,940	
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 横断用Vs Gr蓋 600型用 T-25					
	3		枚	100,200	
木杭打込 末口9cm x L=1.5m					
	7		本	12,278	
舗装工				41,415	
上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚150mm					
	11		m 2	11,682	
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm					
	11		m 2	29,733	

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
安全工								
						93,600		
交通誘導警備員 B								
	8		人	・日		93,600		
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊								
						704,560		
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊								
						106,000		
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊								
						106,000		
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊								
						810,560		
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊								
						297,000		
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊								
						1,107,560		
＊ 一般管理費等 ＊								
						252,440		

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊								
						1,360,000		
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						136,000		
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						1,496,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						50,456		