

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

市道片塩33号線ほか23路線
舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

市道片塩33号線ほか23路線

市内一円

設 計 大 要

施 工 方 法

道路舗装工 舗装本復旧工事 2 5 箇所

施 工 期 間

日間

アスファルト舗装 車道 A = 3 9 3 m²
歩道 A = 1 4 8 m²

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 4 年 11 月 30 日

契約保証方法

金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
舗装					
舗装本復旧(公共)				2,787,643	
舗装版取こわし工				1,844,648	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	157		m	87,763	
舗装版破碎積込(小規模土工)	162		m ²	245,754	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	257		m ²	138,934	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下 機械積込(小規模土工)	18		m ³	75,060	
* 処分費等 *				50,400	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 アスファルト殻	42	t	50,400	
舗装工			992,219	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	403	m ²	116,305	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	13	m ²	34,320	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	13	m ²	34,125	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	154	m ²	416,262	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	108	m ²	195,372	
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	7	m ²	13,762	
表層(歩道部) 1.4m以上 平均仕上り厚30mm	137	m ²	182,073	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
付帯工				
			102,418	
区画線設置 (機・労のみ) 溶解式(手動) 実線 15cm	500	m	89,500	
区画線設置 (材料費のみ) 溶解式(手動) 実線 15cm	79	m	9,717	
特殊ブロック舗装 撤去	1	m ²	1,067	
特殊ブロック舗装 再利用設置	1	m ²	2,134	
交通管理費				
			152,100	
交通誘導警備員B	13	人・日	152,100	
舗装本復旧(特環)				
			96,022	
舗装版取こわし工				
			22,254	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m	3,913	
舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m ²	15,170	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 7.0km以下 機械積込(小規模土工)	0.4	m ³	1,971	
* 処分費等 *			1,200	
処分費 アスファルト殻	1	t	1,200	
舗装工			26,968	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	10	m ²	2,886	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	6	m ²	16,218	
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm	4	m ²	7,864	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通管理費				
			46,800	
交通誘導警備員 B				
	4	人・日	46,800	
舗装本復旧(農集)				
			846,973	
舗装版取こわし工				
			255,885	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				
	73	m	40,807	
舗装版破碎積込(小規模土工)				
	112	m ²	169,904	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 7.0km以下 機械積込(小規模土工)				
	6	m ³	29,574	
* 処分費等 *				
			15,600	
処分費 アスファルト殻				
	13	t	15,600	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工				
			502,672	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	98	m ²	28,282	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	67	m ²	176,880	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	67	m ²	175,875	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	45	m ²	121,635	
土工				
			6,516	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	1	m ³	2,326	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1	m ³	1,690	
* 処分費等 *				
			2,500	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
残土等処分				
	1	m ³	2,500	
交通管理費				
			81,900	
交通誘導警備員 B				
	7	人・日	81,900	
** 直接工事費 **				
			2,787,643	
** 共通仮設費率計算額 **				
			667,000	
** 共通仮設費計 **				
			667,000	
** 純工事費 **				
			3,454,643	
** 現場管理費 **				
			1,674,000	
** 工事原価 **				
			5,128,643	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費等 *								
						1,201,357		
** 工事価格計 **								
						6,330,000		
** 消費税等相当額計 **								
						633,000		
** 工事費計 **								
						6,963,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						250,035		