

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 4 年度 公共下水道事業中野浄化管理センター周辺整備工事 公表用積算内訳書														
中野市大字江部														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
法留修繕工 L=32.3m 水路修繕工 L=10.5m 畦畔工 2箇所								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 4 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 4 年 12 月 26 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
法留修繕工								
						369,120		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満								
	64		孔			36,608		
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし								
	0.10		t			19,820		
型枠 一般型枠 小型構造物								
	19		m	2		137,560		
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm								
	0.2		m	2		380		
単管設置工								
	1		式			36,832		
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ								
	4		m	3		137,920		
水路修繕工								
						118,373		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
水路修繕工					
	1		式	103,694	工種 第0001号表
掛工口					
	1		式	14,679	工種 第0002号表
畦畔工①					
				22,581	
暗渠排水管 据付 直管	1		m	1,299	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1		m3	2,029	
客土購入	1		m3	5,000	
路床盛土 2.5m未満	1		m3	5,520	
法面整形 盛土部 法面締固めあり	3		m2	3,837	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2		m2	1,448	

中 野 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.1	m	3		3,448			
畦畔工②					191,900			
掘削 土砂 小規模(標準以外)	16	m	3		37,072			
路床盛土 2.5m未満	16	m	3		88,320			
法面整形 盛土部 法面締固めあり	52	m	2		66,508			
直接工事費					701,974			
共通仮設費率計算額					105,000			
共通仮設費計					105,000			
純工事費					806,974			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費								
						390,000		
工事原価								
						1,196,974		
一般管理費等								
						273,026		
工事価格計								
						1,470,000		
消費税等相当額計								
						147,000		
工事費計								
						1,617,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						58,065		

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	1	m ³	1,957	
埋戻し 小規模 土砂	1	m ³	3,418	
再生クラッシャーラン 40mm以下 0.84×1.2=1.01	1	m ³	3,300	
発生土埋戻し 小規模 土砂	1	m ³	3,418	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1	m ³	1,353	
路床盛土 2.5m未満	1	m ³	5,520	
法面整形 盛土部 法面締固めあり	11	m ²	14,069	
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 L=2000 U型側溝質量193kg/個	11	m	54,285	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m	6,144	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎積込（小規模土工）				
	2	m 2	3,022	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 1.5km以下 機械積込(小規模土工)				
	0.1	m 3	227	
不陸整正 補足材料あり 49mm以上55mm未満				
	2	m 2	871	
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm				
	2	m 2	5,810	
＊処分費等＊				
			300	
処分費 アスファルト殻				
	0.1	m 3	300	
*** 単位当り ***				
	1	式	103,694	

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	0.3	m 3	587	
発生土埋戻し 小規模 土砂	0.3	m 3	1,025	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m 2	1,448	
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.1	m 3	3,448	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m	2,793	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	1	m 2	1,511	
搬運搬 舗装版破碎 DID区間なし 1.5km以下 機械積込(小規模土工)	0.1	m 3	227	
不陸整正 補足材料あり 49mm以上55mm未満	1	m 2	435	
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	1	m 2	2,905	

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費等				
			300	
処分費 アスファルト殻				
	0.1	m3	300	
*** 単位当り ***				
	1	式	14,679	