

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道大熊7・8号線排水対 公表用積算内訳書

市道 大熊7・8号線

中野市大字三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=49.9m	施 工 期 間	日 間
縦断用VS側溝 500×700型 L=8.0m	起工予定年月日	令和 4 年 月 日
縦断用VS側溝 400×400型 L=20.0m	竣工予定年月日	令和 5 年 2 月 24 日
縦断用VS側溝 300×300型 L=20.0m	契 約 保 証 方 法	補 正 な し
集水柵 700×700×900 N=1基	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	
集水柵 600×600×700 N=1基		

工事費**

**

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 工事費**								
水路改修								
土工						1,649,786		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	60		m			63,780		
舗装版破碎積込(小規模土工)	70		m ²			105,770		
有筋Co殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.0km以下 機械積込(小規模土工)	7		m ³			21,245		
床掘り 土砂 小規模	40		m ³			78,280		
埋戻し 小規模 土砂	6		m ³			20,508		
再生クラッシャーラン 40mm以下	6		m ³			19,800		

(工事費内訳書)

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
路面整正					
	40		m ²	16,320	
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 9.0km以下 バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	40		m ³	108,240	
* 処分費等 *				105,900	
有筋Co殻処分費 (m ³)					
	7		m ³	25,900	
残土処分費 (m ³) 普通土					
	40		m ³	80,000	
小型水路工				947,463	
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 500×700×2000 基礎碎石施工あり	8		m	127,280	
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 500型用	6		枚	21,366	
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 車道用、500型、T-20	1		枚	26,020	

工事費

＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 基礎碎石施工あり	20		m		236,600			
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 400型用	16		枚		44,656			
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 車道用、400型、T-14	2		枚		39,640			
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	20		m		200,200			
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 300型用	16		枚		33,776			
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 車道用、300型、T-14	2		枚		30,280			
集水枡 700×700×900用	1		基		98,508			
集水枡 600×600×700用	1		基		73,122			
間詰コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.5		m ³		16,015			

(工事費内訳書)

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工				
			162,480	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm	40	m 2	46,280	
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	40	m 2	116,200	
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				
			1,649,786	
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊				
			244,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				
			244,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				
			1,893,786	
＊ ＊ 現場管理 費 ＊ ＊				
			699,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				
			2,592,786	

(工事費内訳書)

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						597,214		
* ＊ 工事価格計 ＊ ＊								
						3,190,000		
* ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊								
						319,000		
* ＊ 工事費計 ＊ ＊								
						3,509,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						116,754		