

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度

市単独事業 岩船1号線道路改良工事

公表用積算内訳書

市道 岩船 1 号線

中野市大字中野

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良 L=36.4m 縦断用VS側溝 300×400型 L=30.0m 集水柵 600×600×600 N=1基 As舗装 再生密粒度As20F A=150m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 4 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 2 月 16 日
	契約保証方法	補正なし
<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>		

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊					
水路改修					
土工				1,466,241	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11		m	6,144	
舗装版破碎積込(小規模土工)	170		m <sup>2</sup>	256,870	
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	8		m <sup>3</sup>	30,344	
床掘り 土砂 小規模	20		m <sup>3</sup>	39,140	
埋戻し 小規模 土砂	6		m <sup>3</sup>	20,508	
再生クラッシャーラン 40mm以下	2		m <sup>3</sup>	6,600	

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
洗滌砂				
	1	m <sup>3</sup>	5,000	
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 4.5km以下 ハック材 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	19	m <sup>3</sup>	32,129	
基面整正				
	20	m <sup>2</sup>	8,160	
* 処分費等 *				
			60,800	
As殻処分費 ( t )				
	19	t	22,800	
残土処分費 ( m <sup>3</sup> ) 普通土				
	19	m <sup>3</sup>	38,000	
小型水路工				
			518,216	
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり	30	m	322,800	
型枠 一般型枠 均シコンクリト				
	0.72	m <sup>2</sup>	2,892	

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 縦断用Vs Gr蓋 300型用 T-14	3	枚	45,420	
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500	24	枚	50,664	
集水枳 600×600×600用、浸透用	1	基	64,162	
暗渠排水管 据付 直管、SGP管	3.5	m	17,878	
SGP管 継手 45°エルボ 150	1	個	14,400	
舗装工			365,330	
不陸整正 補足材料なし	150	m <sup>2</sup>	16,800	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	40	m <sup>2</sup>	46,280	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm	150	m <sup>2</sup>	302,250	

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
安全工					
				117,000	
交通誘導警備員 B					
	10		人・日	117,000	
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				1,466,241	
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					
				222,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				222,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				1,688,241	
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊					
				639,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				2,327,241	
＊ 一般管理費等 ＊					
				542,759	

(工事費内訳書)

＊ ＊

# 工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				2,870,000	
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊					
				287,000	
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					
				3,157,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				105,042	