

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|

令和 3 年度

社会資本整備総合交付金事業 特環公共下水道
 管路施設 延徳地区 3 工区 接続工事 (線越明許)

公表用積算内訳書

延徳処理区

中野市 大字 三ツ和

| 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 請 負 |
|--|---------|-----------------|
| 管路施設工 L = 207.3 m 下水道用ポリエチレン管 150 L = 207 m | 施 工 期 間 | 日間 |
| | 起工予定年月日 | 令和 4 年 12 月 日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和 5 年 3 月 17 日 |
| | 契約保証方法 | 金銭的保証 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 | | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|----------------|-----------|-----|
| *** 本工事費 *** | | | | |
| 管路 | | | | |
| 労務単価割増係数 1.500+0.000 × 賃金比 | | 式 | 8,595,201 | |
| 管きょ工(開削) | | 式 | 6,449,018 | |
| 管路土工 | | 式 | 2,917,280 | |
| 管路掘削 | | 式 | 1,019,200 | |
| 機械掘削工 | | | | |
| 管路埋戻 | 320 | m ³ | 1,019,200 | |
| | | m ³ | 672,240 | |
| 機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 再生資材 | | | | |
| | 120 | m ³ | 573,240 | |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下 | | | | |
| | 30 | m ³ | 99,000 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-----|----------------|-----------|-----|
| 発生土処理 | | | | |
| | | 式 | 1,225,840 | |
| 発生土運搬工 運搬距離 7 . 4 km | | | | |
| | 220 | m ³ | 785,840 | |
| * 処分費等 * | | | | |
| | | | 440,000 | |
| 処分費 残土 | | | | |
| | 220 | m ³ | 440,000 | |
| 管布設工 | | | | |
| | | 式 | 2,697,329 | |
| ポリエチレン管 | | | | |
| | | 式 | 2,523,449 | |
| ポリエチレン管(融着接合)布設工 150 | | | | |
| | 1 | 式 | 672,549 | |
| ポリエチレン管(融着接合)材料 150 | | | | |
| | 1 | 式 | 1,850,900 | |
| 埋設標識テープ | | | | |
| | | 式 | 173,880 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|----------------|-----------|-----|
| 埋設標識材料 | | | | | |
| | 1 | | 式 | 173,880 | |
| 管基礎工 | | | | | |
| | | | 式 | 834,409 | |
| 砂基礎 | | | | | |
| | | | 式 | 612,625 | |
| 砂基礎工 | | | | | |
| | 67 | | m ³ | 192,625 | |
| 洗滌砂 66.89 × 1.26 = 84.3 | | | | | |
| | 84 | | m ³ | 420,000 | |
| 碎石基礎 | | | | | |
| | | | m | 221,784 | |
| 碎石基礎工 | | | | | |
| | 24 | | m ³ | 122,784 | |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下 23.50 × 1.26 = 29.6 | | | | | |
| | 30 | | m ³ | 99,000 | |
| 付帯工 | | | | | |
| | | | 式 | 2,146,183 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|----------------|---------|-----|
| 舗装撤去工 | | | | |
| | | 式 | 592,824 | |
| 舗装版切断 | | | | |
| | | m | 290,280 | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 410 | m | 290,280 | |
| 舗装版破碎 | | | | |
| | | 式 | 221,312 | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし | 320 | m ² | 221,312 | |
| 殻運搬処理 | | | | |
| | | 式 | 81,232 | |
| アスファルト塊運搬 DID区間あり 8.5km以下 | 16 | m ³ | 36,832 | |
| * 処分費等 * | | | | |
| | | | 44,400 | |
| 処分費 アスファルト殻 | 37 | t | 44,400 | |

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----------|-----|
| 舗装仮復旧工 (種別毎) | | | | |
| | | 式 | 1,553,359 | |
| 下層路盤 | | | | |
| | | 式 | 444,444 | |
| 下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚 2 2 0 mm 2層施工 | 286 | m 2 | 444,444 | |
| 上層路盤 | | | | |
| | | 式 | 382,233 | |
| 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm | 309 | m 2 | 382,233 | |
| 表層 | | | | |
| | | 式 | 726,682 | |
| 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm | 319 | m 2 | 726,682 | |
| ** 直接工事費 ** | | | | |
| | | | 8,595,201 | |
| 技術管理費 | | | | |
| | | | 48,984 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 技術管理費 | | | | | |
| 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比 | | | | 48,984 | |
| 通水試験工 給水車による注水 | | | 日 | 48,984 | |
| *** 共通仮設費率計算額 *** | | | | 1,337,000 | |
| *** 共通仮設費計 *** | | | | 1,385,984 | |
| *** 純工事費 *** | | | | 9,981,185 | |
| *** 現場管理費 *** | | | | 4,172,000 | |
| *** 工事原価 *** | | | | 14,153,185 | |
| * 一般管理費等 * | | | | 2,976,815 | |
| *** 工事価格計 *** | | | | 17,130,000 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| *** 消費税等 相当額計 *** | | | | | | 1,713,000 | | |
| *** 工事費計 *** | | | | | | 18,843,000 | | |
| (参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 | | | | | | 753,720 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |