

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

年度 令和4年9月3日発生9月豪雨災害復旧事業荒山地区道路復旧工事

公表用積算内訳書

中野市大字上今井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路復旧工 盛土法面整形工 A = 111m ² フトン籠工 (3 段積み L = 19.0m) L = 57.0m 丸太柵 (3 段杭長0.8m) L = 20.0m アスファルト舗装復旧工 A = 6.4m ² コンクリート舗装復旧工 A = 0.9m ²	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 3 月 30 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *				
道路復旧工				
土工			1,555,062	
掘削工			473,087	
		式	110,047	
掘削 土砂 小規模(標準)	81	m 3	90,477	
床掘り 土砂 小規模	10	m 3	19,570	
盛土工				
		式	296,228	
盛土 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト()	96	m 3	183,456	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	107	m 3	105,267	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ()	2	m ³	4,554	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	3	m ³	2,951	
不足土処理工		式	23,611	
不足土付近採取(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	24	m ³	23,611	
整形仕上げ工		式	43,201	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	111	m ²	43,201	
フトン籠工			1,026,646	
ふとんかご 設置 階段式	57.0	m	914,850	
止杭打込	19	本	34,276	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
丸太筋工（3段用） 横木8～12cm 杭長0.8m	20.0	m	77,520	
道路復旧工			33,646	
アスファルト舗装工		式	27,257	
下層路盤（狭幅部） 全仕上り厚100mm 1層施工	6.4	m ²	6,515	
上層路盤（狭幅部） 全仕上り厚60mm 1層施工	6.4	m ²	6,022	
表層（車道・路肩部） 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） 平均仕上り厚30mm	6.4	m ²	14,720	
コンクリート舗装工		式	6,389	
下層路盤（狭幅部） 全仕上り厚100mm 1層施工	0.9	m ²	916	
コンクリート舗装工 圧縮強度18-8.0-25(W/C=60%以下)（高炉B） t = 12cm	0.9	m ²	3,080	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.3	m ²	2,393	
構造物撤去工			18,969	
構造物取壊し工		式	18,969	
AS舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m	5,586	
AS舗装版破碎積込	6.4	m ²	9,670	
Co舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2.8	m	2,976	
Co舗装（無筋）構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	0.1	m ³	737	
産業廃棄物処理工			2,714	
産業廃棄物運搬工		式	1,754	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 産業廃棄物処分費 *			1,754	
AS殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.2	m ³	1,138	
Co廃材運搬 Co廃材 2 t 積級ダンプ 運搬距離 12.0 km以下	0.1	m ³	616	
産業廃棄物処理工		式	960	
* 産業廃棄物処分費 *			960	
アスファルト掘削塊処理費 中間処理場	0.5	t	600	
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場	0.3	t	360	
* * 直接工事費 * *			1,555,000	
* * 共通仮設 費率分 * *			219,000	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 共通仮設費計 * *								
						219,000		
* * 純工事費 * *								
						1,774,000		
* 現場管理費 *								
						598,000		
* * 工事原価 * *								
						2,372,000		
* 一般管理費等 *								
						558,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						107,238		
* * 工事価格計 * *								
						2,930,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						293,000		
* * 工事費計 * *								
						3,223,000		