

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

年度 令和4年9月3日発生9月豪雨災害復旧事業毛野川地区道路復旧工事

公表用積算内訳書

中野市大字穴田

設計大要	施工方法	請負
道路復旧工 盛土法面整形工 A = 56m <sup>2</sup> フトン籠工 (3段積み L = 14.0m) L = 42.0m フトン籠工 (2段積み L = 2.0m) L = 4.0m 丸太柵 (3段杭長0.8m) L = 12.0m コンクリート舗装復旧工 A = 10m <sup>2</sup>	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5年 3月 30日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \*\*本工事費\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
**本工事費**				
道路復旧工				
土工			1,109,862	
掘削工			177,781	
		式	54,751	
掘削 土砂 小規模(標準)	35	m 3	39,095	
床掘り 土砂 小規模	8	m 3	15,656	
盛土工				
		式	98,284	
盛土 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト( )	30	m 3	57,330	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	34	m 3	33,449	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ( )	2	m <sup>3</sup>	4,554	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	3	m <sup>3</sup>	2,951	
作業残土処理工		式	2,951	
残土付近処理(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	3	m <sup>3</sup>	2,951	
整形仕上げ工		式	21,795	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	56	m <sup>2</sup>	21,795	
フトン籠工			813,676	
ふとんかご 設置 階段式	46.0	m	738,300	
止杭打込	16	本	28,864	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
丸太筋工（3段用） 横木8～12cm 杭長0.8m	12.0	m	46,512	
道路復旧工			57,963	
コンクリート舗装工		式	57,963	
下層路盤（狭幅部） 全仕上り厚100mm 1層施工	10	m <sup>2</sup>	10,180	
コンクリート舗装工 圧縮強度18-8.0-25(W/C=60%以下)（高炉B） t = 12cm	10	m <sup>2</sup>	34,220	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.7	m <sup>2</sup>	13,563	
構造物撤去工			48,313	
構造物取壊し工		式	48,313	
Co舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	14	m	41,692	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
Co舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	10	m <sup>2</sup>	6,621	
産業廃棄物処理工			12,129	
産業廃棄物運搬工		式	7,449	
* 産業廃棄物処分費 *			7,449	
Co廃材運搬(特殊)Dt: D I D無し Co廃材 2 t 積級ダンプ 運搬距離 7.0 km以下	1.7	m <sup>3</sup>	7,449	
産業廃棄物処理工		式	4,680	
* 産業廃棄物処分費 *			4,680	
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場	3.9	t	4,680	
* * 直接工事費 * *			1,110,000	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* * 共通仮設 費率分 * *				156,000	
* * 共通仮設費計 * *				156,000	
* * 純工事費 * *				1,266,000	
* 現場管理費 *				427,000	
* * 工事原価 * *				1,693,000	
* 一般管理費 等 *				397,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				76,494	
* * 工事価格計 * *				2,090,000	
* * 消費税等 相当額計 * *				209,000	

