

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

年度 令和4年9月3日発生9月豪雨災害復旧事業上今井(1)地区水路復旧工事 公表用積算内訳書

中野市大字上今井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路復旧工 盛土法面整形工 A = 48m <sup>2</sup> フトン籠工(3段積み L = 8.0m) L = 24.0m フトン籠工(2段積み L = 4.0m) L = 8.0m 丸太柵工(3段杭長0.8m) L = 12.0m	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5年 3月 30日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \*\*本工事費\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
**本工事費**				
水路工事				
土工			730,912	
掘削工			149,152	
		式	40,507	
掘削 土砂 小規模(標準)	24	m 3	26,808	
床掘り 土砂 小規模	7	m 3	13,699	
盛土工				
		式	82,575	
盛土 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト( )	23	m 3	43,953	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	25	m 3	24,595	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ( )	4	m <sup>3</sup>	9,108	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	5	m <sup>3</sup>	4,919	
不足土運搬工		式	7,388	
不足土積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	2	m <sup>3</sup>	1,968	
不足土砂等運搬 小規模 DID区間なし 1.5km以下 バックホ	2	m <sup>3</sup>	2,030	
不足土二次積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	2	m <sup>3</sup>	1,968	
不足土小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	2	m <sup>3</sup>	1,422	
整形仕上げ工		式	18,682	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	48	m <sup>2</sup>	18,682	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
フトン籠工			581,760	
ふとんかご 設置 階段式	32.0	m	513,600	
止杭打込				
	12	本	21,648	
丸太筋工（3段用） 横木8～12cm 杭長0.8m				
	12.0	m	46,512	
* * 直接工事費 * *				
			731,000	
* * 共通仮設 費率分 * *				
			100,000	
* * 共通仮設費計 * *				
			100,000	
* * 純工事費 * *				
			831,000	
* 現場管理費 *				
			377,000	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 工事原価 **								
						1,208,000		
* 一般管理費 等 *								
						282,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						78,672		
** 工事価格計 **								
						1,490,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						149,000		
** 工事費計 **								
						1,639,000		