

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

年度 令和4年9月3日発生9月豪雨災害復旧事業上今井(2)地区農地復旧工事 公表用積算内訳書

中野市大字上今井

設計大要	施工方法	請負
農地復旧工 盛土法面整形工 A = 39m <sup>2</sup> フトン籠工(2段積み L = 17.0m) L = 34.0m (補助事業分) フトン籠工(2段積み L = 6.0m) L = 12.0m (市単独分)	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5年 3月 30日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *				
ほ場整備工				
土工			763,915	
掘削工			187,547	
		式	56,708	
掘削 土砂 小規模(標準)	35	m 3	39,095	
床掘り 土砂 小規模	9	m 3	17,613	
盛土工				
		式	48,398	
盛土 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト( )	13	m 3	24,843	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	14	m 3	13,773	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ( )	3	m <sup>3</sup>	6,831	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	3	m <sup>3</sup>	2,951	
作業残土処理工		式	67,262	
残土小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	24	m <sup>3</sup>	17,064	
残土二次積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	22	m <sup>3</sup>	21,644	
残土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	22	m <sup>3</sup>	26,048	
整地 残土受入れ地での処理	22	m <sup>3</sup>	2,506	
整形仕上げ工		式	15,179	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	39	m <sup>2</sup>	15,179	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
フトン籠工			576,368	
ふとんかご 設置 階段式	34.0	m	545,700	
止杭打込				
	17	本	30,668	
** 直接工事費 **				
			764,000	
** 共通仮設 費率分 **				
			112,000	
** 共通仮設費計 **				
			112,000	
** 純工事費 **				
			876,000	
* 現場管理費 *				
			376,000	
** 工事原価 **				
			1,252,000	

# \*\*本工事費\*\*

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *				288,000	
** 工事価格 **				1,540,000	
** 消費税等 相当額 **				154,000	
** 工事費 **				1,694,000	

# \* \* 中野市単独分 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* * 中野市単独分 * *								
ほ場整備工								
土工						250,233		
掘削工						46,809		
				式		15,924		
掘削 土砂 小規模(標準)	9		m	3		10,053		
床掘り 土砂 小規模	3		m	3		5,871		
盛土工								
				式		12,929		
盛土 まき出し 砂・砂質土 締固めあり コンパクト( )	3		m	3		5,733		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	4		m	3		3,935		

# \* \* 中野市単独分 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ( )	1	m 3	2,277	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m 3	984	
作業残土処理工		式	17,956	
残土小運搬 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	6	m 3	4,266	
残土二次積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	6	m 3	5,903	
残土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	6	m 3	7,104	
整地 残土受入れ地での処理	6	m 3	683	
整形仕上げ工		式	0	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	0	m 2	0	

# \* \* 中野市単独分 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
フトン籠工								
						203,424		
ふとんかご 設置 階段式	12.0		m			192,600		
止杭打込								
	6		本			10,824		
* * 直接工事費 * *								
						250,000		
* * 共通仮設 費率分 * *								
						37,000		
* * 共通仮設費計 * *								
						37,000		
* * 純工事費 * *								
						287,000		
* 現場管理費 *								
						123,000		
* * 工事原価 * *								
						410,000		



# \* \* 中野市単独分 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 一般管理費 等 *								
						90,000		
* * 工事価格 * *								
						500,000		
* * 消費税等 相当額 * *								
						50,000		
* * 工事費 * *								
						550,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						115,668		
* * 工事価格計 * *								
						2,040,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						204,000		
* * 工事費計 * *								
						2,244,000		