

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 令和 4 年 9 月大雨災害 上今井地区水路復旧工事

公表用積算内訳書

上今井用水

中野市大字上今井

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負
水路復旧工 フトン籠工 L = 3 2 . 0 m 丸太柵工 L = 1 2 . 0 m		施 工 期 間	日間
		起工予定年月日	令和 年 月 日
		竣工予定年月日	令和 5 年 3 月 30 日
		契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本工事費				
農業用施設復旧工			857,640	
土工			259,832	
掘削 土砂 小規模(標準)	30	m 3	33,510	
床掘り 土砂 小規模	6	m 3	11,742	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	29	m 3	28,530	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	26	m 3	58,708	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	5	m 3	4,919	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	5	m 3	11,290	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めなし	64	m ²	24,909	
法面整形 切土部 現場制約なし	63	m ²	48,970	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ	3	m ³	3,552	
整地 残土受入れ地での処理	3	m ³	342	
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用19日 使用回数1回	60	m ²	33,360	
フトン籠工			597,808	
ふとんかご 設置 階段式	32.0	m	513,600	
止杭打込	16	本	28,864	
丸太筋工(3段用) 横木8~12cm 杭長1.2m	12.0	m	55,344	

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 直接工事費 **								
運搬費						858,000		
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離 10 kmまで 製品長12m以内[冬季割増有]	10.7			t		118,449		
** 共通仮設 費率分 **						117,551		
** 共通仮設費計 **						236,000		
** 純工事費 **						1,094,000		
* 現場管理費 *						496,000		
** 工事原価 **						1,590,000		
* 一般管理費 等 *						370,000		

** 本工事費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						103,488		
** 工事価格計 **						1,960,000		
** 消費税等 相当額計 **						196,000		
** 工事費計 **						2,156,000		