

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 市単独災害復旧事業 準用河川内川護岸災害復旧工事 公表用積算内訳書

準用河川 内川

中野市大字壁田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
護岸復旧 L=7.3m ブロック積み SL = 2.7m A=15m <sup>2</sup> 小口止め N=2箇所 すり付け工 N=2箇所 嵩上練石積護岸工（右岸） L=4.3m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 3 月 7 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
***本工事費***				
築堤・護岸			1,004,207	
河川土工			219,332	
掘削 土砂 小規模(標準)	10	m <sup>3</sup>	10,950	
床掘り 土砂 小規模	10	m <sup>3</sup>	19,290	
埋戻し 小規模 土砂	5	m <sup>3</sup>	16,975	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バ ック 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	20	m <sup>3</sup>	39,920	
法面整形 切土部 現場制約なし	20	m <sup>2</sup>	15,546	
基面整正	3	m <sup>2</sup>	1,224	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
As舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m	2,784	
As舗装版破碎積込(小規模土工)	2	m <sup>2</sup>	2,974	
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(小規模土工)	0.1	m <sup>3</sup>	337	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2	m <sup>3</sup>	33,980	
有筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下	2	m <sup>3</sup>	3,080	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2	m <sup>3</sup>	19,148	
無筋Co殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 5.7km以下	2	m <sup>3</sup>	2,484	
* 処分費等 *			50,640	
残土処分費(m <sup>3</sup> )	20	m <sup>3</sup>	40,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
As殻処分費 ( t )	0.2	t	240	
有筋Co処分費 ( t )	4	t	5,600	
無筋Co処分費 ( t )	4	t	4,800	
護岸復旧工			449,137	
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工なし(胴込のみ)	15	m <sup>2</sup>	332,550	
裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC-40	5	m <sup>3</sup>	43,765	
天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 特殊養生(練炭)	0.3	m <sup>3</sup>	17,016	
現場打基礎コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 基礎砕石なし	0.5	m <sup>3</sup>	29,400	
小口止め工 SL=3.0m	2	箇所	115,026	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
嵩上練石積護岸(右岸)				
	1	箇所	19,332	
敷鉄板撤去				
	9	m <sup>2</sup>	1,548	
スクラップ 鉄くず ヘビー H1				
	3	t	-109,500	
仮設工				
			335,738	
足場工 単管傾斜足場 安全ネットなし				
		掛m <sup>2</sup>	47,584	
大型土のう製作・設置 作業半径 6m以下				
	2	袋	9,002	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下				
	2	袋	1,302	
敷鉄板設置・撤去				
	54	m <sup>2</sup>	19,170	
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096				
	6	枚	10,680	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ 高密度ポリエチレン管 800 (内面平滑)	20	m	248,000	
<b>** 直接工事費 **</b>			1,004,207	
運搬費			112,320	
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m以内 運搬距離 3.4 km (×往復)	9.6	t	83,520	
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)	9.6	t	28,800	
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>			123,000	
<b>** 共通仮設費計 **</b>			235,320	
<b>** 純工事費 **</b>			1,239,527	
<b>** 現場管理費 **</b>			544,000	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 工事原価 **								
						1,783,527		
* 一般管理費 等 *								
						406,473		
** 工事価格計 **								
						2,190,000		
** 消費税等 相当額計 **								
						219,000		
** 工事費計 **								
						2,409,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						86,505		