

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
令和 4 年度 北信濃ふるさとの森文化公園遊具更新工事 公表用積算内訳書														
北信濃ふるさとの森文化公園							中野市大字片塩							
設 計 大 要							施 工 方 法							
遊具更新工 N=7基 冒険の丘 設置工 N=2基 修繕工 N=4基 こどもの国 修繕工 N=1基							施 工 期 間			日間				
							起工予定年月日			令和 年 月 日				
							竣工予定年月日			令和 5 年 3 月 31 日				
							契約保証方法			金銭的保証				
							・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
施設整備					
			式	2,933,038	
遊戯施設更新工					
			式	1,420,168	
遊具組立設置工					
			式	669,000	
壁抜け遊具組立・設置工					
			基	669,000	
組立・設置費					
	1		式	180,000	
* 桁等購入費 *					
				489,000	
壁抜け製品費 PA-062同等品以上 (株)ザイエンス					
	1		基	489,000	
壁抜け遊具土工					
			式	13,077	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
床掘り(掘削)				
		m 3	4,468	
掘削 土砂 小規模(標準)	4	m 3	4,468	
埋戻し				
		m 3	3,418	
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3	3,418	
土砂等運搬				
		m 3	4,736	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	4	m 3	4,736	
整地				
		m 3	455	
整地 残土受入れ地での処理	4	m 3	455	
壁抜け遊具基礎工				
		式	614,712	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
基礎工				
		m 3	111,712	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0	5	m 2	6,660	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m 2	2,410	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 豪雪割増あり	0.3	m 3	8,982	
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m 2	28,960	
コンクリート 小型構造物 養生無し 豪雪割増あり	2	m 3	64,700	
ゆらゆら丸太遊具組立・設置工		基	503,000	
組立・設置費	1	式	180,000	
* 桁等購入費 *			323,000	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
ゆらゆら丸太製品費 PA-050同等品以上 (株)ザイエンス					
	1		基	323,000	
ゆらゆら丸太遊具土工					
			式	26,387	
床掘り(掘削)					
			m 3	6,702	
掘削 土砂 小規模(標準)					
	6		m 3	6,702	
埋戻し					
			m 3	17,090	
埋戻し 小規模 土砂					
	5		m 3	17,090	
土砂等運搬					
			m 3	2,368	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					
	2		m 3	2,368	
整地					
			m 3	227	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
整地 残土受入れ地での処理								
	2		m	3		227		
ゆらゆら丸太遊具基礎工								
				式		96,992		
基礎工								
				m	3	96,992		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0								
	3		m	2		3,996		
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
	1		m	2		4,018		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 豪雪割増あり								
	0.2		m	3		5,988		
型枠 一般型枠 小型構造物								
	7		m	2		50,680		
コンクリート 小型構造物 一般養生 豪雪割増あり								
	1		m	3		32,310		
公園施設更新工								
				式		1,512,870		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
公園施設撤去・処分工					
			式	880,000	
公園施設撤去・処分					
			基	880,000	
既設木製コンビネーション遊具撤去					
	1		式	550,000	
既設タイヤ登り遊具撤去					
	1		式	250,000	
* 処分費等 *					
				80,000	
遊具処分費					
	1		式	80,000	
遊具施設修繕工					
			式	632,870	
千畳敷わたり修繕工					
			式	20,900	
ロープ修繕					
	1		式	20,900	

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
木製とりで修繕工					
			式	49,600	
マット貼付					
	1		式	49,600	
斜面アスレチック(ネット)修繕工					
			式	180,800	
マット貼付・ロープ修繕					
	1		式	180,800	
丸太階段ハードル修繕工					
			式	142,600	
マット貼付					
	1		式	142,600	
ローラー滑り台修繕工					
			式	238,970	
鋼材取付 鉄筋用小型丸鋼φ13					
	1		式	40,030	
プレート取付					
	1		式	47,200	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
インターロッキング撤去				
	1	式	84,319	
看板撤去				
	1	式	17,611	
鋼材補修				
	1	式	40,000	
* 処分費等 *				
			10,600	
処分費 コンクリート(インターロッキング)				
	5	t	10,000	
処分費 コンクリート				
	0.3	t	600	
* すべての諸経費の対象額に含めない *				
			-790	
処分費 スクラップ(看板)				
	0.02	t	-790	
** 直接工事費 **				
			2,933,038	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費率計算額 ***					
				226,000	
*** 共通仮設費計 ***					
				226,000	
*** 純工事費 ***					
				3,159,038	
*** 現場管理費 ***					
				1,335,000	
*** 工事原価 ***					
				4,494,038	
*** 一般管理費等 ***					
				1,045,962	
*** 工事価格計 ***					
				5,540,000	
*** 消費税等相当額計 ***					
				554,000	
*** 工事費計 ***					
				6,094,000	

*** * * 本工事費 * * ***

(工事費内訳書)

[illegible]