

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 4 年度 辺地対策事業 市道米山線道路改良工事（繰越明許） 公表用積算内訳書

市道米山線

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工 L = 173.0 m 水路工 自由勾配側溝300×300～800 L = 234 m 土留付自由勾配側溝300×300 L = 8 m 暗渠排水管工 L = 35 m 集水柵工 N = 3箇所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 4 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 10 月 6 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良					
道路土工			式	7,245,086	
路床盛土工			式	230,480	
路床盛土 2.5m未満			式	118,060	
法面整形工	20		m ³	118,060	工種 第0001号表
法面整形(盛土部)			式	112,420	
法面整形(切土部)	70		m ²	46,340	工種 第0002号表
排水構造物工	80		m ²	66,080	工種 第0003号表
			式	6,460,158	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
作業土工				
		式	2,189,920	
床掘り(掘削) 土砂				
	360	m ³	422,280	工種 第0004号表
埋戻し 小規模				
	190	m ³	687,420	工種 第0005号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下				
	170	m ³	358,190	工種 第0006号表
残土等処分				
	170	m ³	680,000	工種 第0007号表
埋戻し 小規模				
	5	m ³	42,030	工種 第0008号表
側溝工				
		式	3,330,576	
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000				
	226	m	2,293,900	工種 第0009号表
自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000				
	2	m	29,780	工種 第0010号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000	2		m		25,380		工種	第0011号表
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000	2		m		23,040		工種	第0012号表
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	2		m		21,920		工種	第0013号表
自由勾配側溝 土留付自由勾配側溝 300×300	8		m		108,080		工種	第0014号表
側溝蓋 コンクリート蓋	168		枚		268,296		工種	第0015号表
側溝蓋 グレーチング蓋	37		枚		560,180		工種	第0016号表
管渠工 BC.3付近 横断暗渠工				式	438,992			
鉄筋コンクリート台付管 据付 400	1			式	293,356			
高密度ポリエチレン管 据付 400 内面平滑	1			式	145,636			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	500,670	
現場打ち集水桝					
			箇所	500,670	
集水桝 1 BC.3+3.5 (右) 800 × 800	1		箇所	136,330	
集水桝 2 BC.3 (左) 900 × 900	1		箇所	217,780	
集水桝 3 測点9.33付近 暗渠管合流桝	1		箇所	146,560	
構造物撤去工					
			式	554,448	
構造物取壊し工					
			式	338,175	
舗装版切断 アスファルト舗装版	270		m	155,520	工種 第0017号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	275		m ²	48,675	工種 第0018号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版	33	m	36,003	工種 第0019号表
舗装版破碎 コンクリート舗装版	51	m ²	9,027	工種 第0020号表
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	6	m ³	44,220	工種 第0021号表
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	3	m ³	44,730	工種 第0022号表
排水構造物撤去工		式	6,950	
暗渠排水管撤去 BC.3付近 既設暗渠管 200~250	25	m	6,950	工種 第0023号表
運搬処理工		式	209,323	
殻運搬 アスファルト殻	14	m ³	83,202	工種 第0024号表
殻処分 アスファルト殻	14	m ³	49,000	工種 第0025号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート殻（無筋）	6	m ³	30,906	工種 第0026号表
殻処分 コンクリート殻（無筋）	14	t	14,000	工種 第0027号表
殻運搬 コンクリート殻（二次製品）	3	m ³	15,453	工種 第0028号表
殻処分 コンクリート殻（二次製品）	7	t	10,500	工種 第0029号表
現場発生品運搬 No. 10付近へ	2	回	6,262	工種 第0030号表
舗装		式	685,866	
舗装工		式	685,866	
舗装準備工		式	27,324	
不陸整正 舗装すりつけ部	92	m ²	27,324	工種 第0031号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工				
		式	658,542	
表層(車道・路肩部) 平均仕上り厚 40 mm	246	m ²	658,542	工種 第0032号表
** 直接工事費 **				
			7,930,952	
** 共通仮設費率計算額 **				
			1,113,000	
** 共通仮設費計 **				
			1,113,000	
** 純工事費 **				
			9,043,952	
** 現場管理費 **				
			3,123,000	
** 工事原価 **				
			12,166,952	
* 一般管理費等 *				
			2,533,048	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 工事価格計 **				
			14,700,000	
** 消費税等 相当額計 **				
			1,470,000	
** 工事費計 **				
			16,170,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				
			538,020	