

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

市道一本木7号線ほか17路線
舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

市道一本木7号線ほか17路線

市内一円

設 計 大 要

施 工 方 法

道路舗装工 舗装本復旧工事 17箇所

施 工 期 間

日間

アスファルト舗装 車道 A = 232 m²
歩道 A = 12 m²

起工予定年月日

令和 5 年 月 日

竣工予定年月日

令和 5 年 8 月 31 日

契約保証方法

補正なし

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
舗装					
舗装本復旧(公共)				1,829,528	
舗装版取こわし工				1,309,788	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	162		m	93,425	
舗装版破碎積込(小規模土工)	171		m ²	273,429	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	9		m ³	35,577	
* 処分費等 *				25,200	
処分費 アスファルト殻	21		t	25,200	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工			652,622	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	183	m ²	57,370	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	16	m ²	46,464	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	16	m ²	46,080	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	161	m ²	477,526	
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	9	m ²	25,182	
付帯工			102,535	
区画線設置 (機・労のみ) 溶解式(手動) 実線 15cm	500	m	90,000	
区画線設置 (材料費のみ) 溶解式(手動) 実線 15cm	31	m	4,247	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm x 30cm	1	m ²	8,288	
交通管理費			127,000	
交通誘導警備員 B	10	人・日	127,000	
舗装本復旧(特環)			139,026	
舗装版取こわし工			44,361	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m	9,227	
舗装版破碎積込(小規模土工)	18	m ²	28,782	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(小規模土工)	0.9	m ³	3,202	
* 処分費等 *			3,150	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 アスファルト殻	0.9	m ³	3,150	
舗装工			56,565	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	18	m ²	5,643	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	15	m ²	44,490	
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	3	m ²	6,432	
交通管理費			38,100	
交通誘導警備員B	3	人・日	38,100	
舗装本復旧(農集)			380,714	
舗装版取こわし工			102,767	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	26	m	14,994	
舗装版破碎積込(小規模土工)	39	m ²	62,361	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	4	m ³	15,812	
* 処分費等 *			9,600	
処分費 アスファルト殻	8	t	9,600	
舗装工			235,921	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	33	m ²	10,345	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	39	m ²	113,256	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	39	m ²	112,320	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土工				
			3,926	
掘削 土砂 小規模(標準以外)	0.5	m ³	1,226	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.5	m ³	700	
* 処分費等 *				
			2,000	
残土等処分				
	0.5	m ³	2,000	
交通管理費				
			38,100	
交通誘導警備員B				
	3	人・日	38,100	
** 直接工事費 **				
			1,829,528	
運搬費				
			192,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
重機回送費				
	16	回	192,000	
** 共通仮設費率計算額 **			437,000	
** 共通仮設費計 **			629,000	
** 純工事費 **			2,458,528	
** 現場管理費 **			1,191,000	
** 工事原価 **			3,649,528	
* 一般管理費等 *			850,472	
** 工事価格計 **			4,500,000	
** 消費税等相当額計 **			450,000	

