

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 過疎対策事業 市道伊予岡線排水対策工事

公表用積算内訳書

市道 伊予岡線

中野市大字豊津

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=64.0m 縦断用VS側溝 300×300型 L=64.0m 表層 再生密粒度As20F A=39m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 5 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 8 月 10 日
	契約保証方法	補正なし
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

(工事費内訳書)

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊					
水路改修					
土工				1,512,070	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	65		m	37,485	
As舗装版破碎積込(小規模土工)	37		m ²	59,163	
As殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 7.0km以下 機械積込(小規模土工)	2		m ³	10,278	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	4		m	4,364	
無筋Co舗装版破碎積込(小規模土工) 乗入れ部+間詰	15		m ²	23,985	
無筋Co殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 8.0km以下	2		m ³	3,024	

工事費

＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(コンクリート殻)				
	5	m ³	5,640	
鉄筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 8.0km以下				
	5	m ³	9,380	
床掘り 土砂 小規模				
	20	m ³	41,280	
埋戻し 小規模 土砂				
	8	m ³	28,920	
再生クラッシャーラン 40mm以下				
	8	m ³	28,800	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
	20	m ³	35,020	
処分費等				
			116,400	
As殻処分費 一山土木工業(株)				
	4	t	10,000	
無筋Co殻処分費(t) 一山土木工業(株)				
	4	t	4,800	

工事費

＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
鉄筋Co殻処分費 (t) 一山土木工業(株)	12	t	21,600	
残土処分費 (m 3) 普通土、(株)ふるさと石産	20	m 3	80,000	
小型水路工			941,372	
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	64	m	657,920	
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 300型用	52	枚	112,892	
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 車道用、300型、T-20	6	枚	101,040	
間詰コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	2	m 3	69,520	
舗装工			166,959	
上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚 150mm	39	m 2	46,371	

(工事費内訳書)

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	39	m 2	120,588	
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊			1,512,070	
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊			221,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			221,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			1,733,070	
＊ ＊ 現場管理 費 ＊ ＊			615,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			2,348,070	
＊ 一般管理費 等 ＊			531,930	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊			2,880,000	

(工事費内訳書)

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊消費税等 相当額計 ＊ ＊				288,000	
＊ ＊工事費計 ＊ ＊				3,168,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額				105,408	