

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道大熊7・8号線排水対 公表用積算内訳書

市道 大熊7・8号線

中野市大字三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=68.0m 縦断用VS側溝 300×300型 L=60.0m 縦断用VS側溝 300×700型 L= 8.0m ロングU 300×300型 L= 4.0m 表層 再生密粒度As20F A=44m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 5 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 8 月 22 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

工事費**

**

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 工事費**								
水路改修								
土工						2,214,243		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	77		m			84,007		
Co舗装版破碎積込(小規模土工)	91		m ²			145,509		
無筋Co殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	12		m ³			47,436		
床掘り 土砂 小規模	40		m ³			82,560		
埋戻し 小規模 土砂	10		m ³			36,150		
再生クラッシャーラン 40mm以下	10		m ³			33,000		

(工事費内訳書)

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 9.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	50	m ³	140,050	
* 処分費等 *			230,000	
無筋Co処分費 (m ³)	12	m ³	30,000	
残土処分費 (m ³) 普通土	50	m ³	200,000	
小型水路工			1,233,547	
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	60	m	615,000	
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000 基礎碎石施工あり	8	m	109,040	
インバートコンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.68	m ³	23,806	
上流壁コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.04	m ³	1,400	

工事費

＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
上流壁型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m ²	3,057	
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 300型用	54	枚	117,234	
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 車道用、300型、T-14	7	枚	117,880	
排水構造物工 U型側溝据付 L = 2000 U型側溝質量850kg/個	4	m	122,560	
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg/枚以下	4	枚	88,560	
間詰コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m ³	35,010	
舗装工			181,984	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	44	m ²	51,480	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	44	m ²	130,504	

(工事費内訳書)

＊ ＊

工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				2,214,243	
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					
				314,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				314,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				2,528,243	
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊					
				876,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				3,404,243	
＊ 一般管理費等 ＊					
				755,757	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				4,160,000	
＊ ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊					
				416,000	

