

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

市道松川14号線ほか22路線舗装本復旧工事

公表用積算内訳書

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路舗装工 舗装本復旧工事 23箇所 アスファルト舗装 車道 A=251m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 8 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
舗装					
舗装本復旧				2,091,676	
舗装版取こわし工				2,091,676	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	240		m	138,408	
舗装版破碎積込(小規模土工)	251		m <sup>2</sup>	401,349	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.0km以下 機械積込(小規模土工)	13		m <sup>3</sup>	41,119	
* 処分費等 *				37,200	
処分費 アスファルト殻	31		t	37,200	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土工				
			138,372	
掘削 土砂 小規模(標準)	20	m <sup>3</sup>	23,400	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	22	m <sup>3</sup>	26,972	
*処分費等*				
			88,000	
残土等処分				
	22	m <sup>3</sup>	88,000	
舗装工				
			1,016,528	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm	117	m <sup>2</sup>	102,281	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	114	m <sup>2</sup>	133,380	
不陸整正 補足材料あり 9mm以上13mm未満	66	m <sup>2</sup>	10,797	

# \* \* \* 本工事費 \* \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	242		m <sup>2</sup>	718,014	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	9		m <sup>2</sup>	25,920	
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	9		m <sup>2</sup>	26,136	
付帯工				90,100	
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 30cm	313		m	89,831	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 30cm	1		m	269	
交通管理費				228,600	
交通誘導警備員B	18		人・日	228,600	
<b>** 直接工事費 **</b>				<b>2,091,676</b>	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費				
			247,500	
重機回送費				
	22	回	247,500	
*** 共通仮設費率計算額 **				
			485,000	
*** 共通仮設費計 **				
			732,500	
*** 純工事費 **				
			2,824,176	
*** 現場管理費 **				
			1,338,000	
*** 工事原価 **				
			4,162,176	
* 一般管理費等 *				
			967,824	
*** 工事価格計 **				
			5,130,000	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
**消費税等 相当額計**			513,000	
**工事費計**			5,643,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			199,557	