

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | | | | | | |
|----|--|------|--|----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|

令和 4 年度

緊急自然災害防止対策事業
市道下小田中 29 号線法面整備工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

市道下小田中 29 号線

中野市大字中野

| 設 計 大 要 | 施 工 方 法 | 請 負 |
|--|--|------------------|
| 法面整備工 L = 62.5m フレキャスト擁壁工 L = 44.0m | 施 工 期 間 | 日間 |
| | 起工予定年月日 | 令和 5 年 月 日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和 5 年 10 月 23 日 |
| | 契約保証方法 | 金銭的保証 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 | |

本工事費

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|-----|---|---|---|---|-----------|----|---------|
| ***本工事費*** | | | | | | | | |
| 道路改良 | | | | | | | | |
| 擁壁工 | | | | 式 | | 2,884,489 | | |
| 作業土工 | | | | 式 | | 2,714,060 | | |
| 床掘り | | | | 式 | | 738,900 | | |
| 埋戻し 発生土 | 210 | | m | 3 | | 48,510 | 工種 | 第0001号表 |
| 基面整正 | 130 | | m | 3 | | 240,110 | 工種 | 第0002号表 |
| 土砂等運搬 | 80 | | m | 2 | | 35,040 | 工種 | 第0003号表 |
| プレキャスト擁壁工 | 70 | | m | 3 | | 415,240 | 工種 | 第0004号表 |
| | | | | 式 | | 1,975,160 | | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|----------------|-----------|------------|
| プレキャスト擁壁 | | | | |
| | 44 | m | 1,975,160 | 工種 第0005号表 |
| 構造物撤去工 | | | | |
| | | 式 | 170,429 | |
| 構造物取壊し工 | | | | |
| | | 式 | 148,043 | |
| 舗装版切断 | | | | |
| | 65 | m | 37,505 | 工種 第0006号表 |
| 舗装版破碎 | | | | |
| | 69 | m ² | 110,538 | 工種 第0007号表 |
| 運搬処理工 | | | | |
| | | 式 | 22,386 | |
| 殻運搬 | | | | |
| | 3 | m ³ | 11,886 | 工種 第0008号表 |
| 殻処分 | | | | |
| | 3 | m ³ | 10,500 | 工種 第0009号表 |
| 舗装 | | | | |
| | | 式 | 780,285 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-----|----------------|---------|------------|
| 舗装工 | | | | |
| | | 式 | 510,450 | |
| 舗装準備工 | | | | |
| | | 式 | 17,550 | |
| 不陸整正 | | | | |
| | 150 | m ² | 17,550 | 工種 第0010号表 |
| アスファルト舗装工 | | | | |
| | | 式 | 492,900 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | | | |
| | 150 | m ² | 175,500 | 工種 第0011号表 |
| 表層(車道・路肩部) | | | | |
| | 150 | m ² | 317,400 | 工種 第0012号表 |
| 縁石工 | | | | |
| | | 式 | 113,580 | |
| 縁石工 | | | | |
| | | 式 | 113,580 | |
| 地先境界ブロック | | | | |
| | 18 | m | 113,580 | 工種 第0013号表 |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------|-------|-----|---------|------------|
| 防護柵工 | | | | |
| | | 式 | 1,348 | |
| 防止柵工 | | | | |
| | | 式 | 1,348 | |
| 転落(横断)防止柵 | | | | |
| | 2 | m | 1,348 | 工種 第0014号表 |
| 区画線工 | | | | |
| | | 式 | 122,420 | |
| 区画線工 | | | | |
| | | 式 | 122,420 | |
| ペイント式区画線(一式単価) | | | | |
| | | 式 | 122,420 | |
| 区画線設置(機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm | | | | |
| | 1,500 | m | 112,500 | |
| 区画線設置(材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm | | | | |
| | 160 | m | 9,920 | |
| 道路付属施設工 | | | | |
| | | 式 | 32,487 | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|---|---|---|---|---|-----------|----|---------|
| 境界工 | | | | | | | | |
| | | | | 式 | | 32,487 | | |
| 境界杭 | | | | | | | | |
| | 7 | | | 本 | | 32,487 | 工種 | 第0015号表 |
| ** 直接工事費 ** | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,664,774 | | |
| ** 共通仮設費率計算額 ** | | | | | | | | |
| | | | | | | 534,000 | | |
| ** 共通仮設費計 ** | | | | | | | | |
| | | | | | | 534,000 | | |
| ** 純工事費 ** | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,198,774 | | |
| ** 現場管理費 ** | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,489,000 | | |
| ** 工事原価 ** | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,687,774 | | |
| * 一般管理費等 * | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,282,226 | | |

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| *** 工事価格計 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 6,970,000 | | |
| *** 消費税等 相当額計 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 697,000 | | |
| *** 工事費計 *** | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,667,000 | | |
| (参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 | | | | | | | | |
| | | | | | | 255,102 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |