

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

緊急自然災害防止対策事業  
準用河川袖川河川改修工事

公表用積算内訳書

準用河川 袖川

中野市大字厚貝

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
護岸改修工 L=40.0m ブロック積工 SL=2.5m A=99m <sup>2</sup> 隔壁工 N=2か所	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 7 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 1 月 17 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
築堤・護岸								
河川土工				式		6,969,026		
掘削工				式		515,670		
掘削				式		144,760		
盛土工	70			m <sup>3</sup>		144,760		
路体(築堤)盛土				式		180,900		
法面整形工	50			m <sup>3</sup>		180,900		
法面整形(切土部)				式		128,940		
	100			m <sup>2</sup>		82,600		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部)				
	70	m <sup>2</sup>	46,340	
残土処理工				
		式	61,070	
土砂等運搬				
	10	m <sup>3</sup>	21,070	
残土等処分				
	10	m <sup>3</sup>	40,000	
法覆護岸工				
		式	3,099,070	
コンクリートブロック工(コブロック積)				
		式	3,029,840	
コンクリートブロック基礎				
	39	m	324,441	
コンクリートブロック積				
	99	m <sup>2</sup>	2,209,680	
胴込・裏込材(砕石)				
	35	m <sup>3</sup>	316,330	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
天端コンクリート				
	39	m	83,187	
隔壁工				
	1	式	96,202	
植生工				
		式	69,230	
被覆シート張				
	70	m <sup>2</sup>	69,230	
構造物撤去工				
		式	455,800	
構造物取壊し工				
		式	295,120	
コンクリート構造物取壊し				
	40	m <sup>3</sup>	295,120	
運搬処理工				
		式	160,680	
殻運搬				
	40	m <sup>3</sup>	60,680	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
殻処分								
				式		100,000		
* 処分費等 *						100,000		
処分費								
	40		m	3		100,000		
仮設工								
				式		2,898,486		
工事用道路工								
				式		111,254		
敷鉄板								
	1			式		111,254		
仮水路工								
				式		2,692,012		
仮水路工								
	1			式		2,692,012		
足場工								
				式		95,220		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
足場工				
	1	式	95,220	
*** 直接工事費 ***				
			6,969,026	
運搬費				
			245,700	
運搬費				
		式	245,700	
運搬費				
		式	245,700	
仮設材運搬費				
			245,700	
仮設材等の運搬 製品長 1.2 m以内 運搬距離 10 km (×往復)	21	t	182,700	
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し (往復分)	21	t	63,000	
準備費				
			5,247	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
準備費				
		式	5,247	
準備費				
		式	5,247	
木根等処分費				
		式	5,247	
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業あり	25	m <sup>2</sup>	447	
処分費 樹木幹	0.4	m <sup>3</sup>	2,800	
処分費 樹木根	0.1	m <sup>3</sup>	2,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			848,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			1,098,947	
*** 純工事費 ***				
			8,067,973	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 現場管理 費 **						3,424,000		
** 工事原価 **						11,491,973		
* 一般管理費 等 *						2,498,027		
** 工事価格計 **						13,990,000		
** 消費税等 相当額計 **						1,399,000		
** 工事費計 **						15,389,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						552,605		