

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

緊急自然災害防止対策事業
市道上小田中12号線水路改修工事

公表用積算内訳書

市道上小田中12号線

中野市大字小田中

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
排水構造物工 L = 40.0 m 自由勾配側溝 300 × 300 L = 39.0 m 集水柵 N = 1 基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
排水構造物工		式	998,886	
作業土工		式	880,181	
		式	135,160	
床掘り 土砂 小規模				
	20	m ³	41,380	工種 第0001号表
埋戻し 土砂 小規模				
	10	m ³	36,200	工種 第0002号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 4.5km以下				
	10	m ³	17,580	工種 第0003号表
残土等処分				
	10	m ³	40,000	工種 第0004号表
側溝工				
		式	652,771	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	39	m	543,621	工種 第0005号表
側溝蓋 自由勾配側溝用コンクリート蓋	30	枚	48,510	工種 第0006号表
側溝蓋 グレーチング蓋版各種	4	枚	60,640	工種 第0007号表
集水桝・マンホール工		式	92,250	
現場打ち集水桝	1	箇所	92,250	工種 第0008号表
構造物撤去工		式	118,705	
構造物取壊し工		式	81,080	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	3	m ³	47,160	工種 第0009号表
舗装版切断 アスファルト舗装版	52	m	30,004	工種 第0010号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版	22	m ²	3,916	工種 第0011号表
排水構造物撤去工		式	4,862	
蓋版撤去 U字溝グレーチング蓋	22	枚	4,862	工種 第0012号表
運搬処理工		式	32,763	
鉄筋コンクリート殻運搬 コンクリート(鉄筋)	3	m ³	5,655	工種 第0013号表
鉄筋コンクリート殻処分 コンクリート(鉄筋)	8	t	11,200	工種 第0014号表
現場発生品運搬 U字溝グレーチング蓋 U字溝グレーチング蓋	1	回	7,253	工種 第0015号表
アスファルト殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.5km以下	1	m ³	5,155	工種 第0016号表
アスファルト殻処分 舗装版	1	m ³	3,500	工種 第0017号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装				
舗装工		式	103,774	
アスファルト舗装工		式	103,774	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm	22	m ²	19,294	工種 第0018号表
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm	22	m ²	19,228	工種 第0019号表
表層(車道・路肩部) 平均仕上り厚50mm	22	m ²	65,252	工種 第0020号表
仮設工				
任意仮設工		式	127,000	
交通管理工		式	127,000	
		式	127,000	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B				
	10	人・日	127,000	工種 第0021号表
** 直接工事費 **				
			1,229,660	
** 共通仮設費率計算額 **				
			185,000	
** 共通仮設費計 **				
			185,000	
** 純工事費 **				
			1,414,660	
** 現場管理費 **				
			517,000	
** 工事原価 **				
			1,931,660	
* 一般管理費等 *				
			448,340	
** 工事価格計 **				
			2,380,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 消費税等 相当額計 ***						238,000		
*** 工事費計 ***						2,618,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						87,108		