

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

緊急自然災害防止対策事業  
市道北大熊5号線水路改修工事

公表用積算内訳書

市道北大熊5号線

中野市大字三ツ和

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路布設工 L = 67.0m 自由勾配側溝 300 × 300 L = 37m 自由勾配側溝 300 × 400 L = 30m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 8 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 11 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証
<p>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。            ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</p>		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
水路改修				
排水構造物工		式	1,440,517	
作業土工		式	1,217,160	
床掘り 土砂 小規模		式	214,470	
埋戻し 小規模 土砂	20	m <sup>3</sup>	41,380	
土材料 再生碎石RC-40	20	m <sup>3</sup>	72,400	
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 7.0km以下	10	m <sup>3</sup>	39,600	
残土等処分 残土	10	m <sup>3</sup>	21,090	
	10	m <sup>3</sup>	40,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
側溝工				
		式	1,002,690	
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000				
	37	m	413,660	
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000				
	30	m	357,300	
側溝蓋 車道用 幅300用 長500				
	55	枚	121,880	
側溝蓋 グレーチング蓋版各種				
	2	枚	20,720	
側溝蓋 グレーチング蓋版各種				
	5	枚	83,800	
掛口工				
	1	箇所	5,330	
構造物撤去工				
		式	223,357	
構造物取壊し工				
		式	180,854	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	7	m <sup>3</sup>	125,440	
舗装版切断 アスファルト舗装版	67	m	38,659	
舗装版切断 コンクリート舗装版	5	m	5,455	
舗装版破碎 アスファルト舗装版	20	m <sup>2</sup>	11,300	
運搬処理工		式	42,503	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下	1	m <sup>3</sup>	3,569	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	7	m <sup>3</sup>	9,534	
殻処分 アスファルト殻	1	m <sup>3</sup>	3,500	
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	7	m <sup>3</sup>	25,900	

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装				
舗装工		式	110,982	
アスファルト舗装工		式	110,982	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-25 t=10cm		式	103,680	
	27	m <sup>2</sup>	23,598	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F t=5cm		式	80,082	
	27	m <sup>2</sup>	80,082	
コンクリート舗装工		式	7,302	
コンクリート舗装工 一般養生		式	7,302	
	0.2	m <sup>3</sup>	7,302	
<b>*** 直接工事費 ***</b>				
			1,551,499	
<b>*** 共通仮設費率計算額 ***</b>				
			234,000	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **								
						234,000		
** 純工事費 **								
						1,785,499		
** 現場管理費 **								
						653,000		
** 工事原価 **								
						2,438,499		
* 一般管理費等 *								
						561,501		
** 工事価格計 **								
						3,000,000		
** 消費税等相当額計 **								
						300,000		
** 工事費計 **								
						3,300,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						109,800		