

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 市単土地改良事業 竹原地区水路改修工事

公表用積算内訳書

中野市大字竹原

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路改修 L=105.0m 鉄筋コンクリートU型側溝 300B型 L = 77.0m ベンチフリューム 型 600型 L = 28.0m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 5 年 9 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 1 月 19 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

# \*\* 本工事費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **				
水路工			1,446,475	
排水構造物工 U型側溝据付 L = 1000 U型側溝質量 132kg / 個	77.0	m	575,036	
排水構造物工 蓋版据付 鉄筋コンクリートU形2種 J I S A 5 3 7 2 300 400 × 100 × 600	19	枚	63,194	
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリューム 型 600 600 × 380 × 1000mm	28.0	m	327,124	
水路土工			458,335	
掘削 土砂 小規模(標準)	28	m <sup>3</sup>	32,984	
基面整正	59	m <sup>2</sup>	25,842	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ( )	15	m <sup>3</sup>	41,835	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ	11	m <sup>3</sup>	23,540	
水替工（小口径）設置撤去	2	箇所	38,160	
水替工（小口径） 作業時排水 発動発電機 0~6（m <sup>3</sup> /h）未満 揚程10m以下	2	箇所	151,192	
締切工	0.3	m <sup>3</sup>	9,782	
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用12日 使用回数1回	175	m <sup>2</sup>	91,000	
* 処分費 *			44,000	
残土処理費 普通土	11	m <sup>3</sup>	44,000	
構造物撤去工			22,786	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1.0	m <sup>3</sup>	17,920	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
有筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1.0	m <sup>3</sup>	1,366	
* 産業廃棄物処分費 *			3,500	
有筋コンクリート塊処理費	2.5	t	3,500	
<b>* * 直接工事費 * *</b>			1,446,000	
運搬費			346,491	
輸送費(敷鉄板) 往復計上 片道輸送距離10kmまで 製品長12m以内[冬季割増有]	31.3	t	346,491	
<b>* * 共通仮設 費率分 * *</b>			185,509	
<b>* * 共通仮設費計 * *</b>			532,000	
<b>* * 純工事費 * *</b>			1,978,000	

# \* \* 本工事費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 現場管理費 *						895,000		
* * 工事原価 * *						2,873,000		
* 一般管理費 等 *						667,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						186,912		
* * 工事価格計 * *						3,540,000		
* * 消費税等 相当額計 * *						354,000		
* * 工事費計 * *						3,894,000		