

						課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 5 年度 上今井地区配水管布設替工事

公表用積算内訳書

国道117号・市道上今井側道2号線ほか

中野市大字上今井

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管	PE(JWWA規格)	100	L=137.4m	施 工 期 間	日 間
配水管	PE(JWWA規格)	150	L=0.5m		
排泥管		50	N=1箇所	起工予定年月日	令和 年 月 日
				竣工予定年月日	令和 6 年 3 月 15 日
				契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> <li>・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。</li> <li>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。</li> </ul>					

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
***本工事費***					
配水管					
				3,069,790	
配水管管材費					
	1			985,802	
配水管資材費					
	1			171,855	
配水管労務費					
	1			275,198	
配水管土工費					
	1			1,636,935	
排泥管					
				123,905	
排泥管管材費					
	1			36,381	
排泥管資材費					
	1			2,614	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
排泥管労務費					
	1			15,605	
排泥管土工費					
	1			69,305	
交通管理費					
				127,000	
交通誘導警備員 B					
	10		人・日	127,000	
処分費					
				391,500	
* 処分費等 *					
				391,500	
残土処分費 (株)ふるさと石産					
	90		m <sup>3</sup>	360,000	
アスファルト処分費 (m <sup>3</sup> ) (株)永井本店					
	9		m <sup>3</sup>	31,500	
** 直接工事費 **					
				3,712,195	

中 野 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
				16,450	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離：1250(m)			日	16,450	
共通仮設費率計算額(千円単位)				464,000	
** 共通仮設費計 **				480,450	
** 純工事費 **				4,192,645	
** 現場管理費(千円単位)				1,448,000	
** 工事原価 **				5,640,645	
** 一般管理費等 **				1,249,355	
** 工事価格計 **				6,890,000	

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
**消費税等 相当額計**				689,000	
**工事費計**				7,579,000	
(参考) 予定 価格に占める				303,160	