

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度 (都) 立ヶ花東山線道路改良工事に伴う配水管布設替工事

公表用積算内訳書

(都) 立ヶ花東山線

中野市西一丁目・二丁目

設 計 大 要				施 工 方 法	請 負
配水管	PE(JWWA規格)	100	L = 133.2m	施 工 期 間	日間
		75	L = 8.0m		
	DCIP (NS形E種)	100	L = 0.6m	起工予定年月日	令和 6 年 3 月 日
	DCIP (K形)	75	L = 1.2m		
配水本管	DCIP (GX形)	300	L = 21.9m	竣工予定年月日	令和 6 年 7 月 26 日
		250	L = 64.0m		
				契約保証方法	金銭的保証
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管				4,734,086	
配水管管材費 HPPE 100	1		式	1,705,400	
配水管管材費 HPPE 75	1		式	440,550	
配水管資材費 HPPE 100	1		式	728,296	
配水管資材費 HPPE 75	1		式	397,691	
配水管労務費 HPPE 100	1		式	489,149	
配水管労務費 HPPE 75	1		式	110,870	
配水管土工費 配水用ポリエチレン管 100・75	1		式	662,130	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *					
				200,000	
処分費 (m 3) 残土					
	50		m 3	200,000	
配水本管					
				14,967,417	
配水本管管材費 G X 形 3 0 0					
	1		式	2,201,400	
配水本管管材費 G X 形 2 5 0					
	1		式	5,923,110	
配水本管資材費 G X 形 3 0 0					
	1		式	122,064	
配水本管資材費 G X 形 2 5 0					
	1		式	700,340	
配水本管労務費 G X 形 3 0 0					
	1		式	145,635	
配水本管労務費 G X 形 2 5 0					
	1		式	2,723,667	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
配水本管土工費 GX形 300・250	1		式	2,590,001	
* 処分費等 *				561,200	
処分費 (m 3) 残土	140		m 3	560,000	
処分費 アスファルト殻	1		t	1,200	
給水管				535,811	
給水管管材費	1		式	343,364	
給水管資材費	1		式	72,485	
給水管労務費	1		式	49,742	
給水管土工費	1		式	54,220	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *					
				16,000	
処分費 (m 3) 残土					
	4		m 3	16,000	
(仮設)給水管					
				68,078	
(仮設)給水管管材費					
	1		式	17,948	
(仮設)給水管管労務費					
	1		式	43,985	
(仮設)給水管土工費					
	1		式	6,145	
排泥管					
				102,512	
排泥管管材費					
	1		式	54,382	
排泥管資材費					
	1		個	622	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
排泥管労務費					
	1		式	27,358	
排泥管土工費					
	1		式	16,150	
* 処分費等 *					
				4,000	
処分費 (m 3) 残土					
	1		m 3	4,000	
交通管理費					
				581,800	
交通誘導警備員 A					
	20		人・日	315,000	
交通誘導警備員 B					
	20		人・日	266,800	
** 直接工事費 **					
				20,989,704	
運搬費					
				74,880	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離10km(×往復)	6.4		t	55,680	
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し(往復分)	6.4		t	19,200	
技術管理費				31,086	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 150mm以下 1日当り試験距離: 1250(m)			日	18,997	
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 200mm~ 300mm 1日当り試験距離: 1250(m)			日	12,089	
共通仮設費率計算額(千円単位)				2,317,000	
** 共通仮設費計 **				2,422,966	
** 純工事費 **				23,412,670	
** 現場管理費(千円単位)				7,335,000	

中 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						30,747,670		
一般管理 費等								
						5,992,330		
工事価格計								
						36,740,000		
消費税等 相当額計								
						3,674,000		
工事費計								
						40,414,000		
(参考) 予定 価格に占める								
						1,616,560		