

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

市道七瀬古牧線舗装修繕工事（繰越明許）

公表用積算内訳書

市道七瀬古牧線

中野市大字壁田

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
舗装工 L = 436m A = 2240m ²	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 9 月 27 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工		式	6,943,145	
舗装打換え工		式	6,765,116	
舗装版切断		式	6,765,116	
舗装版破碎	26	m	15,964	工種 第0001号表
殻運搬	2,240	m ²	434,560	工種 第0002号表
殻処分	112	m ³	337,792	工種 第0003号表
表層	258	t	309,600	工種 第0004号表
	2,240	m ²	4,943,680	工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正				
	2,240	m ²	723,520	工種 第0006号表
区画線工				
		式	178,029	
区画線工				
		式	178,029	
溶融式区画線(一式単価)				
	1	式	5,709	工種 第0007号表
ペイント式区画線(一式単価)				
	1	式	172,320	工種 第0008号表
仮設工				
		式	385,560	
任意仮設工				
		式	385,560	
交通管理工				
	1	式	385,560	工種 第0009号表
*** 直接工事費 ***				
			7,328,705	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
** 共通仮設費率計算額 **								
						1,733,000		
** 共通仮設費計 **								
						1,733,000		
** 純工事費 **								
						9,061,705		
** 現場管理費 **								
						4,408,000		
** 工事原価 **								
						13,469,705		
* 一般管理費等 *								
						2,870,295		
** 工事価格計 **								
						16,340,000		
** 消費税等相当額計 **								
						1,634,000		
** 工事費計 **								
						17,974,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			635,626	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	614	
*** 単位当り ***	1	m	614	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²	194	
*** 単位当り ***	1	m ²	194	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m ³	3,016	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,016	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等				
処分費(t)			1,200	
*** 単位当り ***	1	t	1,200	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,207	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,207	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m ²	323	
*** 単位当り ***	1	m ²	323	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	8	m	4,784	
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	5	m	925	
*** 単位当り ***	1	式	5,709	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm	1,440	m	116,640	
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm	870	m	55,680	
*** 単位当り ***	1	式	172,320	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員	(27)	人・日	385,560	
*** 単位当り ***	1	式	385,560	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	14,280	
*** 単位当り ***	1	人・日	14,280	