

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 5 年度

交通安全対策事業
市道平岡10号線歩道設置工事（繰越明許）

開札後公表設計書

市道 平岡10号線

中野市大字金井

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
歩道設置工事 L = 194.7m W(歩道) = 2.0m 自由勾配側溝 B300型 L = 168m プレキャストL型擁壁 L = 76m コンクリートブロック積擁壁 L = 92.5m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7年 3月 14日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 本工事費 ***								
道路改良						23,839,462		
道路土工						2,917,640		
法面工						653,928		
擁壁工						5,711,940		
石・ブロック積(張)工						10,207,717		
カルバート工						259,800		
排水構造物工						2,512,063		
構造物撤去工						1,576,374		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装								
						7,023,536		
舗装工								
						1,386,598		
縁石工								
						403,224		
防護柵工								
						4,813,790		
区画線工								
						231,970		
道路付属施設工								
						187,954		
仮設工								
						4,709,210		
任意仮設工								
						4,709,210		
** 直接工事費 **								
						35,572,208		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
技術管理費								
						181,000		
技術管理費								
						181,000		
** 共通仮設費率計算額 **								
						4,790,000		
** 共通仮設費計 **								
						4,971,000		
** 純工事費 **								
						40,543,208		
** 現場管理費 **								
						14,935,000		
** 工事原価 **								
						55,478,208		
* 一般管理費等 *								
						10,221,792		
** 工事価格計 **								
						65,700,000		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額			2,404,620	