

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 大林池廃止工事												公表用積算内訳書		
大林池						中野市大字大俣								
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
大林池廃止工事 堤体開削工 排水路工 BF-300 TF-300 N= 1 式 L=148.8m N= 1 箇所								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 6 年 8 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 1 月 31 日			
								契約保証方法			金銭的保証			
								この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
ため池工					
				4,667,556	
堤体工					
				3,201,823	
堤体開削土工					
			式	3,201,823	
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット					
		1,400	m 3	477,820	
床掘り 土砂 標準					
		45	m 3	10,962	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満					
		26	m 3	6,391	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト（ ）					
		24	m 3	64,224	
盛土積込 土砂 土量50,000m3未満					
		1,400	m 3	344,120	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	金 額	備 考
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)					
		1,400	m 3	183,260	
法面整形 切土部 現場制約なし					
		720	m 2	647,928	
法面整形 盛土部 法面締固めあり					
		190	m 2	136,268	
[法面工 (植生マット工)] 植生マット工肥料袋付人工張芝付二重ネット 5 0 0 m 2 未満					
		430	m 2	1,330,850	
排水路工					
				1,347,337	
排水工					
			式	1,067,613	
排水構造物工 ベンチフリューム ベンチフリュームジョイント型 3 0 0 3 0 0 × 2 0 0 × 2 0 0 0 mm					
		148.8	m	1,043,832	
トランジションフリューム (T F) 工 T F 3 0 0 型 基礎碎石有り R C - 4 0					
		1	箇所	23,781	
接続工・補強工					
			式	53,103	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
水槽接続工				
	2	箇所	9,114	
既設管接続工				
	1	箇所	9,006	
BF補強工300型				
	6	箇所	15,246	
既設水槽底張工				
	1	箇所	10,058	
TF補強工300型				
	1	箇所	7,924	
BF300間詰Co工				
	1	箇所	1,755	
暗渠排水工				
		式	183,305	
暗渠排水工φ100(有孔管) 単粒碎石				
	60.0	m	180,360	
硬質塩化ビニル管DV継手(排水用) 45°エルボφ100				
	1	個	326	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管ＤＶ継手（排水用） キャップ φ１００	3	個	1,047	
硬質塩化ビニル管ＤＶ継手（排水用） ４５°Ｙ φ１００	2	個	1,572	
小運搬工		式	43,316	
小運搬 コンクリート二次製品 ３０～５０ｍ未満	11	t	29,205	
小運搬 生コンクリート ３０～５０ｍ未満	0.5	m 3	879	
小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） ３０～５０ｍ未満	13	m 3	9,841	
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	13	m 3	3,195	
小運搬 鋼管類φ450mm未満 ３０～５０ｍ未満	0.1	t	196	
構造物撤去工			59,322	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工				
		式	59,322	
とりこわしコンクリート殻処理工				
	2.7	m 3	3,335	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要				
	0.3	m 3	2,531	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要				
	2.8	m 3	47,639	
小運搬 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 3 0 ～ 5 0 m未満				
	5.8	m 3	4,391	
廃材二次積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満				
	5.8	m 3	1,426	
産業廃棄物処理工				
			59,074	
産業廃棄物運搬工				
		式	38,524	
＊ 産業廃棄物処分費 ＊				
			38,524	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬（特殊） ダンプトラック：D I D無し 岩塊・玉石 2 t 積級ダンプ 運搬距離 1 2 . 0 k m以下				
	5.8	m 3	38,524	
産業廃棄物処理工				
		式	20,550	
＊ 産業廃棄物処分費 ＊				
			20,550	
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場				
	6.4	t	9,600	
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場				
	0.6	t	600	
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場				
	6.9	t	10,350	
仮設工				
			364,319	
指定仮設工				
			364,319	
仮設道路工				
		式	34,776	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用 9 5 日 使用回数 1 回	27	m 2	34,776	
排水処理工		式	329,543	
締切排水工設置撤去	1	箇所	94,330	
締切排水工 常時排水 発動発電機 40～120 (m3/h) 未満	1	箇所	235,213	
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊			5,032,000	
準備費			33,177	
刈払 (樹木草類混合) 草刈機 0 ～ 4 0 (本・m/10a)以下	0.06	h a	24,209	
抜根 レーキドーザ 普通レーキドーザ 1 1 t 級	0.06	h a	7,684	
排根 レーキドーザ 普通レーキドーザ 1 1 t 級	0.06	h a	1,284	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
				49,572	
	輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離 1 0 kmまで 製品長12m以内				
		4.86	t	49,572	
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊					
				768,251	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				851,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				5,883,000	
＊ 現場管理費 ＊					
				2,250,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				8,133,000	
＊ 一般管理費 等 ＊					
				1,827,000	
（参考）予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				487,044	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊									
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊							9,960,000		
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊							996,000		
							10,956,000		