

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者							
令和 6 年度 市単土地改良事業 吉田地区水路修繕工事														公表用積算内訳書	
中野市大字吉田															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
水路修繕工事 L=65.0m U型側溝 300B型 L=35.0m U型側溝 300B型（既設再利用） L=30.0m								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 6 年 9 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 1 月 31 日			
								契約保証方法				補正なし			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
水路工				938,355	
排水構造物工 U型側溝据付 鉄筋CoU型300 B 長1000UB300 × H300 U型側溝質量 1 0 0 0 kg以下	35.0	m		291,410	
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 鉄筋CoU型300 B 長1000UB300 × H300 U型側溝質量 1 0 0 0 kg以下	30.0	m		227,280	
排水構造物工 蓋版据付 鉄筋コンクリートU型用 1 種 4 0 k g を超え 1 7 0 k g / 枚以下	10	枚		34,570	
水路土工				338,614	
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	13	m 3		16,016	
基面整正	33	m 2		16,078	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	13	m 3		40,287	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下				
	7	m 3	25,900	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.0km以下 バックホ				
	6	m 3	25,422	
水替工 (小口径) 設置撤去				
	1	箇所	21,315	
水替工 (小口径) 作業時排水 発動発電機 0 ~ 6 (m3/h) 未満 全揚程10m以下				
	1	箇所	62,044	
締切工 土のう工 (仕拵え ~ 設置 ~ 撤去)				
	0.1	m 3	3,617	
敷鉄板設置・撤去工 設置 ~ 賃料 ~ 撤去 供用 9 日 使用回数 1 回				
	195	m 2	103,935	
* 処分費 *				
			24,000	
残土処理費 普通土				
	6	m 3	24,000	
構造物撤去工				
			46,481	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1.9	m 3	36,851	
有筋Co殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1.9	m 3	3,190	
＊ 産業廃棄物処分費 ＊			6,440	
有筋コンクリート塊処理費 中間処理場	4.6	t	6,440	
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊			938,000	
運搬費			373,059	
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離 1 0 kmまで 製品長12m以内[冬季割増有]	33.7	t	373,059	
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊			123,941	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			497,000	

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊								
						1,435,000		
＊ 現場管理費 ＊								
						712,000		
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊								
						2,147,000		
＊ 一般管理費等 ＊								
						503,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						139,920		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊								
						2,650,000		
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊								
						265,000		
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊								
						2,915,000		