

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者						
----	--	------	--	----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

令和 6 年度 市単土地改良事業 田上地区水路修繕工事

公表用積算内訳書

中野市大字田上

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
水路修繕工事 L=56.0m ポリ角U字溝 W400×H500型 L=55.0m 集水柵 700×700×700型 N= 1 基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 6 年 9 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 1 月 31 日
	契約保証方法	補正なし
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *				
水路工			1,339,599	
山腹コルゲートフリューム据付 ポリレン製角型U字溝400 砕石なし	55.0	m	1,008,040	
集水桝 700×700×700型	1	基	84,881	
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	13	m ³	16,016	
基面整正	32	m ²	15,590	
埋戻 はね付け(投入) 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	8	m ³	17,584	
小運搬 人肩運搬 硬質ポリ塩化ビニル管 運搬距離 60m未満	0.7	t	4,263	
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 12.0km以下 バックホ	5	m ³	29,330	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
締切工 土のう工(仕拵え~設置~撤去)					
	0.1		m 3	3,617	
水替工(小口径) 作業時排水 発動発電機 6~30(m3/h)未満 全揚程10m以下	1		箇所	83,169	
水替工(小口径)設置撤去	1		箇所	57,109	
* 処分費 *				20,000	
残土処理費 普通土	5		m 3	20,000	
* * 直接工事費 * *				1,340,000	
* * 共通仮設 費率分 * *				211,000	
* * 共通仮設費計 * *				211,000	
* * 純工事費 * *				1,551,000	

* * 本工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
* 現場管理費 *						847,000		
* * 工事原価 * *						2,398,000		
* 一般管理費 等 *						562,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						156,288		
* * 工事価格計 * *						2,960,000		
* * 消費税等 相当額計 * *						296,000		
* * 工事費計 * *						3,256,000		