

課 長		課 長 補 佐		係 長		審 査 者		設 計 者						
令和 6 年度 公共工事 下水道事業 県道中野豊野線ほか15路線舗装本復旧 公表用積算内訳書														
県道中野豊野線 ほか15路線 中野市大字江部 ほか11地区														
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負			
舗装修繕箇所 17か所 アスファルト舗装舗装打替え工 A=172㎡								施 工 期 間			日間			
								起工予定年月日			令和 年 月 日			
								竣工予定年月日			令和 7 年 2 月 3 日			
								契約保証方法			補正なし			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路修繕				
舗装工 公共		式	1,654,767	
舗装打換え工		式	1,654,767	
舗装版切断 アスファルト舗装版		式	1,266,721	
舗装版破碎（小規模）	179	m	111,875	工種 第0001号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下	172	m 2	293,260	工種 第0002号表
殻処分 アスファルト殻	11	m 3	51,260	工種 第0003号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	26	t	39,000	工種 第0004号表
	118	m 2	420,316	工種 第0005号表

本工事費

頁0-0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	52	m 2	345,592	工種 第0006号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
	2	m 2	5,418	工種 第0007号表
付帯工				
		式	131,006	
ペイント式区画線 外側線 白				
		m	103,812	
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15 c m				
	1,190	m	102,340	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15 c m				
	23	m	1,472	
ペイント式区画線 中央線 黄				
		m	27,194	
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15 c m				
	310	m	26,660	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15 c m				
	6	m	534	

中 野 市

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通管理工				
		式	257,040	
交通誘導警備員 交通誘導警備員 B				
	18	人日	257,040	工種 第0008号表
*** 直接工事費 ***				
			1,654,767	
運搬費				
			190,400	
重機回送費				
	17	回	190,400	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			411,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			601,400	
*** 純工事費 ***				
			2,256,167	
*** 現場管理費 ***				
			1,188,000	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事原価 ***								
						3,444,167		
* 一般管理費 等 *								
						805,833		
*** 工事価格計 ***								
						4,250,000		
* * 消費税等 相当額計 * *								
						425,000		
*** 工事費計 ***								
						4,675,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						165,325		

アスファルト舗装版

工種 第0001号表

頁0-0006

中 野 市

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎積込（小規模土工）					
		1	m 2	1,705	
*** 単位当り ***					
		1	m 2	1,705	

舗装版破碎 DID区間あり 4.5km以下

工種 第0003号表

頁0-0008

中 野 市

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

アスファルト殻

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費等				
			1,500	
処分費				
	1	t	1,500	
* * * 単位当り * * *				
	1	t	1,500	

表層

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	1	m 2	3,219	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m 2	343	
*** 単位当り ***	1	m 2	3,562	

表層

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

頁0-0011

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	1	m 2	3,133	
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	1	m 2	3,170	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m 2	343	
*** 単位当り ***	1	m 2	6,646	

表層

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

頁0-0012

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm	1	m 2	2,366	
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	1	m 2	343	
*** 単位当り ***	1	m 2	2,709	

交通誘導警備員B

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員B					
		1	人・日	14,280	
*** 単位当り ***					
		1	人日	14,280	